

PLANTA BAIXA 1º PAVTO TÉCNICO SETOR C
ESCALA 1/50



02 CORTE D–D
ESCALA 1/50

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

XX–YY
XX – INDICA A IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
YY– NÚMERO SEQUENCIAL DO EQUIPAMENTO

IDENTIFICAÇÃO – EQUIPAMENTO

UTA – UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR
CMV – CAIXA DE VOLUME DE AR
EX – VENTILADOR PARA EXAUSTÃO DE AR
RG – REFRIGERIA DE REAQUECIMENTO

ELEMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR

XX2–A0–Y
XX – INDICA A IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
2 – NÚMERO DE SÉRIE
A0 – DIMENSÃO (CM)
Y– VAZÃO (m3/h)

IDENTIFICAÇÃO – EQUIPAMENTO

TAE – TOMADA DE AR EXTERIOR MODELO VGF DE FABRICAÇÃO TROX.
RG – DAMPER BORBOLETA
DLO – DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS MODELO RL OU JH–S DE FABRICAÇÃO TROX.
DIP – DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENO E REGISTRO MODELO ASLK DE FABRICAÇÃO TROX.
DI – DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR MODELO ASLQ DE FABRICAÇÃO TROX.
GS – GRELHA SIMPLES MODELO AT DE FABRICAÇÃO TROX.
GD – GRELHA DE DUPLA DEFLEXÃO MODELO VGT DE FABRICAÇÃO TROX.
VDF – VENEZIANA DUPLA MOLDURA DE FORRO MODELO AGDF DE FABRICAÇÃO TROX.
DSP – DAMPER DE SOBRE–PRESSÃO MODELO NUL DE FABRICAÇÃO TROX.
VS – VENEZIANA SIMPLES MODELO ASK OU AHV DE FABRICAÇÃO TROX.
FG – FILTRO "G3"
DLA – DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DE AR DE SAÍDA PARA UM LADO MODELO ADE FABRICANTE TROX.
DLPM – DAMPER DE LÂMINAS PARAPELAS MOTORIZADO GM–07F MODELO JH–07F DE FABRICAÇÃO TROX.

LEGENDA

- PONTO DE FORÇA, TRIFÁSICO, 380 V, 60 Hz + TERRA COM POTÊNCIA INDICADA
- QUADRO ELÉTRICO
- PONTO DE ÁGUA
- RALO PARA DRENO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (VER ESPECIFICAÇÃO)
- X – NÚMERO DO CORTE

NOTAS GERAIS

1 – TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E DESCRITIVOS CONTIDOS NESTA PLANTA ENCONTRA–SE ESTRUTURADAMENTE COMPLEMENTADAS NOS DIVERSOS MEMOS QUE COMPÕEM A ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO EM FOLHA, DEVENDO SER RIGOROSAMENTE CUMPRIDAS PARA EFEITO DE COTAÇÃO E EXECUÇÃO.

2 – DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER ISOLADOS TERMICAMENTE (VER ESPECIFICAÇÃO).

3 – OS DUTOS DE AR EXTERIOR E EXAUSTÃO MECÂNICA NÃO NECESSITAM SER ISOLADOS, EXCETO QUANDO TRANSITAREM EM LOCAIS CONDICIONADOS (VER ESPECIFICAÇÃO).

4 – DIMENSÕES, FECHAMENTO MECÂNICO E HIDRÁULICO "IN HOUSE".



0	03/01/10	emissão das obras			JGS
1	05/01/10	revisão geral			JGS
2	05/11/09	revisão geral de andamento interno			JGS
3	11/01/09	revisão geral			JGS
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO			VISTO

ATP Engenharia e Empreendimentos S/A

Ministério da Saúde
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
Fundação Oswaldo Cruz

NOME DO PREDIO: 216 — COTS–EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
NOME DO PROJETO: VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO — NOME DO PROJETISTA: EXECUTIVO
PROJETO / OBRA: CONSTRUÇÃO / SETOR C
TÍTULO DO DESENHO: ARRANJO GERAL – 1ºPAV TEC
ESCALA 1:50 — DATA: JUL/2010 — DESENHO: ALEXANDRE — RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ ANDRÉ S. BARROSO — VISTO
NOME DO ARQUIVO: V2.1.BA.4.3.C.DWG
CONTRATO: 2008/00-100-00-00000
FOLHA: 1/4