



NOTAS:

1 - A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA POR PROFISSIONAL HABILITADO E PORTADOR DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE EXECUÇÃO DA MESMA;

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA-RJ);

2 - COTAS EM CENTÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

3 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;

4 - MATERIAIS:

CONCRETO ESTRUTURAL: RESISTÊNCIA fck ≥ 30 MPa;
RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,55;
Eca = 29071 MPa (CONFORME NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS);

CONSULTAR O TECNOLOGISTA DE CONCRETO PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA;

CONCRETO MAGRO: fck ≥ 10 MPa;

AÇO: CA-50A - fyk = 500 MPa;

DIÂMETRO GRAÚDO: BRITA 0 - DIÂMETRO MÁXIMO = 19 mm;

5 - OS BLOCOS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 6122 (PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES) E ASSENTADAS EM SOLO DE TENSÃO ADMISSÍVEL 2,00 kg/cm²;

6 - O LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO DEVERÁ TER ESPESSURA MÍNIMA DE 5,0 cm E ULTRAPASSAR NO MÍNIMO 10 cm PARA CADA LADO DA ELEMENTO ESTRUTURAL;

7 - TODOS OS BLOCOS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADOS COM 2 DEMÃOS DE IGOL 2;

8 - O SOLO BASE DEVERÁ SER APILOADO, COMPACTADO;

9 - REALIZAR CURA UMIDA DO CONCRETO, DEIXAR LÂMINA DE ÁGUA SOBRE OS BLOCOS POR 7 DIAS;

10 - A MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ ATENDER A NBR 8800:2008;

11 - PERFIS ESTRUTURAIS EM AÇO COR 420;

12 - CHAPAS EM AÇO EM A36;

12 - CHUMBADORES METÁLICOS EM BARRAS ROSQUEADAS 1020;

15 - UTILIZAR ELETRODO REVESTIDO OK E7018-1;

EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA
A	EMISSÃO INICIAL			00/00/0000

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi

NOME DO PRÉDIO / ÁREA
LABORATÓRIOS DE PESQUISAS CLÍNICAS (LPC) DO INI

OBJETIVO	CAMPUS		SETOR
BLINDAGEM	MANGUINHOS		-
Nº PRÉDIO	Nº DA META	O.E. / O.R.	Nº PRANCHA
621	2017.031	2017.10.16.01	C621A04A

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO: ESTRUTURA / METÁLICA
FASE: PROJETO EXECUTIVO
TÍTULO DA PRANCHA: LOCAÇÃO DOS EIXOS - ESTRUTURA METÁLICA
DATA: 16/10/2017
ESCALA: IND.

COORDENADOR DA META	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA/CAU	ART/RRT
LEONARDO LACERDA	ROGGER FURTADO	2012121660	

EQUIPE: ERISVALDO LIMA / LEANDRO FERREIRA / SINVALDO AMOZES

EST-004

USUÁRIO: ROGGER.FURTADO
CRIAÇÃO DO ARQUIVO: 16.10.2017
NOME ATUAL DO ARQUIVO: BLINDAGEM INI_LEANDRO.DWG