



- LEGENDA**
- EXISTENTE
 - A DEMOLIR
 - A CONSTRUIR
- NOTAS**
- Todas as paredes - espessura 15cm
 - Batente = 1,00m
 - Ins. constante das águas do telhado 01 = 25%
 - Ins. constante das águas do telhado 02 = 20%

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

FACHADAS

- PAREDES - Revestidas c/ Tijolinhos aparentes (4 faces) ou pintura acrílica cor terracota e Texturão rústico pintado de branco de acordo c/ desenho.
- Plano de Recepção e prédio 02 - Concreto aparente emvernizado ou metálico pintado c/ esmalte verde.
- Escadarias de alumínio ou PVC - brancas.
- Telhado metálico pré-pintado e isolado térmicamente, cor verde, aparente na Recepção do prédio 01 e em todo o prédio 02.
- R. Telhas - Telhas de opa pré - pintadas, c/ isolamento térmico, cor verde, sendo RT 10 no Prédio 01 e RT 25 no prédio 02.
- Treliças metálicas na Recepção do prédio 01 e na fachada lateral do prédio 02 pintadas c/ esmalte branco.
- Cólmicas metálicas interligando pilares e vigas no prédio 02, brancas.
- Rodapé 8, 20cm, sobre as cimento pintadas c/ tinta concreto.
- Vigas - Concreto aparente emvernizado de metálicas brancas.

PISOS, PAREDES E TETOS

- PISOS - Tijolões colocados em forma de escamas de peixe na Recepção e no Área lateral coberto do prédio 01.
- Cimentado variado em todo o prédio 02.
- Cimentado pintado c/ Revestor Verde na Escadaria e Laboratório, ou pedras do tipo corranço 40x40cm colocados em diagonal a 45° , emvernizados c/ acrílico verde.
- Cerâmica 30x30cm na Toilet, Vestiário / Sanitário Coletivo e Copa-Cafeteria.
- PARQUES INTERNOS - Pintura c/ tinta látex PVA branca em todos os cômodos, exceto na Toilet, Vest./Sanit. Coletivo, Laboratório e Copa-Cafeteria, onde poderão ser aplicados Epóxi ou Azulejos.
- TETOS - Pintura látex PVA nas vigas, cor branca.

CÁLCULO DE ÁREAS

PREDIO 01 = 64,97 + 27,16 = 92,13m²

Área externa (0,15 + 0,95 laterais) + Recepção = 27,16m²

Área da construção com lojas = 64,97m²

PREDIO 02 = 186,31m²

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO = 278,44m²

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|--------------------|
| Ministério da Saúde | | | | 04/07/2004 | INFORMAÇÕES GERAIS |
| FUNDAÇÃO COORDENADORIA DE ENGENHARIA | | | | | |
| NÚMERO DO PROJETO: 245 | | | | 2004.04.27.02 | MONTAGEM |
| TÍTULO DO PROJETO / SUB-TÍTULO DO PROJETO: CENTRO DE COMPOSTAGEM | | | | | |
| TÍTULO DO PROJETO: ARQUITETURA | | | | 2004.04.27.02 | MONTAGEM |
| OBJETIVO / SETOR: CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO | | | | | |
| TÍTULO DO PROJETO: CORTES E VISTAS DOS PRÉDIOS | | | | 2004.04.27.02 | MONTAGEM |
| TÍTULO DO PROJETO: CORTES E VISTAS DOS PRÉDIOS | | | | | |
| DATA: 11/MAR/04 | | | | 2004.04.27.02 | MONTAGEM |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: NERIO | | | | | |