

Proposta de Fornecimento PFN - 11236 -DBA-300

Barramentos Blindados e Opcionais

Cliente MVA Engenharia	Data 28/10/2024	PFN Ano 2023	Revisão 02
Obra Campus Manguinhos da Fiocruz			
Endereço Avenida Brasil 4365 - Rio de Janeiro/RJ			
Contato Patricia Carvalho	Telefone (12) 3301-0446	e-mail comercial1@mvaeng.com.br	



Para informações e esclarecimentos queiram por gentileza contatar:

Comercial:	Sueli Ducatti	(11) 4093-5300	sueli.ducatti@novemp.com.br
Engenharia:	Marcos Paulo	(11) 4093-5300	marcos.paulo@novemp.com.br
Técnico/ Instalação:	Gilberto Santos	(11) 9 9409-4325	gilberto.santos@novemp.com.br
Departamento Contratos:	Ulisses Garre	(11) 4093-5300	ulisses.garre@novemp.com.br

Elaborada por: Guilherme Santos

Revisada por:

Condições Comerciais

PFN -11236-DBA-300

Barramentos Blindados		Rev.	02
Impostos:	ICMS: Incluso no preço em função do destino da mercadoria. Alíquota incidente: IPI: Isento.	18% São Paulo 0%	
Classificação Fiscal:	8544.49.00 Barramento blindado		
Pagamento:	30% de adiantamento com o pedido + 70% na entrega (28 dias das entregas parciais)		
Preços	Constam de lista anexa		
Substituição tributária	Vendas efetuadas para clientes que não sejam caracterizados como consumidor final, tais como construtoras, instaladoras e revendedores, que venham a comercializar esses produtos dentro do Estado de São Paulo, sofrerão acréscimo de 6,7% no valor total faturado, referente ao ICMS da Substituição tributária		
Prazo de Entrega:	Desenhos: 15 dias após o recebimento do pedido de compra e esclarecimentos técnicos. Equipamentos: 90 dias após aprovação dos desenhos.		
Validade:	A presente proposta terá validade por 5 (cinco) dias. Após a apresentação da proposta, caso ocorra qualquer fato futuro que venha a ocasionar desequilíbrio econômico-financeiro, as partes obrigam-se a rever as condições comerciais financeiras.		
Garantia:	A garantia dos materiais fornecidos é de 12 meses após emissão da nota fiscal, desde que preservadas as características originais.		
Frete/Embalagem:		FOB-Fábrica SBC / SP	DAP* - Posto obra Cliente (Sem Descarregamento)
	Frete	X	
		INCLUSO	NÃO INCLUSO
	Embalagem		
	plástico	X	
	engradado de madeira		X
	tipo exportação		X
	especial		X
	DAP* - "Delivered at Place": O vendedor entrega a carga no meio de transporte definido, assumindo os riscos e custos da origem da carga até o seu local de destino. Não há obrigatoriedade na contratação do seguro. O comprador, assume os custos e contratação de descarregamento da carga.		
Medição em obra:	Está inclusa nessa proposta duas visitas para a realização de medição em obra. Demais visitas será cobrado adicional. Demais despesas de viagem, tais como transporte, hospedagem e alimentação serão objeto de cobrança adicional.		
Serviços externos	Supervisão de Montagem, startup, e comissionamento serão objeto de cobrança adicional. Despesas de viagem, tais como transporte, hospedagem e alimentação serão objeto de cobrança adicional.		
Termos	I - A aceitação desta proposta vincula as Partes. II - A impontualidade injustificada no pagamento por parte do CONTRATANTE implicará em multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor em atraso. III - As Partes podem rescindir a presente contratação a qualquer tempo por acordo mútuo, ou unilateralmente em casos de justo motivo, sempre que a violação seja comunicada por escrito com aviso de recebimento. IV - A rescisão da presente contratação sem motivo, por parte do CONTRATANTE, ensejará a aplicação de multa compensatória de 80% (oitenta por cento) sobre o valor em aberto à época da rescisão, nos termos dos artigos 408 a 416 do Código Civil.		
Taxas de cancelamento do pedido:	No caso de cancelamento de pedido serão aplicadas as seguintes taxas, sobre o valor contratado: I - Cancelamento até a aprovação dos desenhos - 25% II - Cancelamento após desenhos aprovados - 50% III - Cancelamento após início da fabricação - 75% IV - Cancelamento após processo de fabricação concluído - 100%		
Faturamento:	Caso esta proposta se torne objeto de pedido de compra, favor emitir para: Novemp Indústria e Comércio Ltda. Estrada Particular Fukutaro Yida, 1900 - Cooperativa - São Bernardo do Campo/SP - CEP 09852-060 - Tel. 11 4093-5300 CNPJ: 04.753.102/0002-10 - Inscrição Estadual: 635.954.637.110 A/C: Administração de Contratos/ Sr. Ulisses Oliveira Garre - ulisses@novemp.com.br		
Modificações de Projeto	Em caso de modificações técnicas nos projetos, tais como posicionamento de painéis, geradores, transformadores ou interferências de percursos para outras aplicações, que resultem em alteração de custos, será apresentado novo orçamento.		
Faturamento	Nos fornecimentos de barramentos blindados, durante a medição em obra, registram-se pequenas diferenças das orçadas no pedido de compra, portanto, em alguns casos, o faturamento será diferente daquela verificado no pedido. Informamos porém, que os valores totais do pedido não apresentarão acréscimo financeiro.		
Normas Técnicas	Declaramos que os barramentos blindados são projetados e testados de acordo com as normas NBR-IEC-60439 1 e 2.		

Escopo do Fornecimento **PFN -11236-DBA-300**

		Rev.	02
BARRAMENTOS BLINDADOS			
Projetos, serviços externos, de terceiros e diligenciamento			
Escopo:		INCLUSO	NÃO INCLUSO
Supervisão de montagem			X
Startup			X
Projeto executivo		X	
Ensaio de rotina conforme: NBR-IEC-60439-2		X	
Inspeção em nossa fábrica acompanhada pelo cliente		X	
Barramentos Blindados			
Escopo:		INCLUSO	NÃO INCLUSO
Aterramento na carcaça		X	
Interligação ao terra ao sistema			N/A
Caixas de redução sem proteção			X
Caixas de redução com proteção			X
Pintura dos invólucros -			N/A
Conexões dos barramentos blindados			
Escopo:		INCLUSO	NÃO INCLUSO
Ligação a painel		X	
Ligação a gerador + Conexões flexíveis			X
Ligação a transformador + Conexões flexíveis			X
Caixa de alimentação por cabos com proteção			X
Caixa de alimentação por cabos sem proteção			X
Conexões flexíveis - Cordoalhas - Pç. Avulsa			N/A
OPCIONAIS			
Suportes			
Escopo:		INCLUSO	NÃO INCLUSO
Suportes horizontais padrão Novemp			X
Suportes verticais padrão Novemp			X
Derivações -Plug-in			
Escopo:		INCLUSO	NÃO INCLUSO
Caixas de derivação - Plug-in			X
Conexões extraíveis / fixas			X
Proteção / Seccionamento			X
Lista de desvios			
item	Solicitado	Esclarecimento / Desvio	
Documentos utilizados na elaboração desta proposta:			
Orçamento elaborado conforme lista do cliente			

Lista de Preços

PFN -11236-DBA-300

Barramentos Blindados						Rev.		02
Item	Código	Produto-Descrição	Qtd.	Un.	Unitário	IPI	ICMS	Subtotal
Campus Manguinhos da Fiocruz								
ETG-01								
1	MBCA.40005C.CPR	Barr. Barra Colada Alumínio 4000A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Conexão Reta a Painei	1	pç	7.523,00	0%	18%	7.523,00
2	MBCA.40005C.CPR	Barr. Barra Colada Alumínio 4000A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Conexão Reta a Painei	1	pç	7.523,00	0%	18%	7.523,00
3	MBCA.40005C.001	Barr. Barra Colada Alumínio 4000A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Elemento Reto	6	m	4.702,00	0%	18%	28.212,00
4	MBCA.40005C.CV	Barr. Barra Colada Alumínio 4000A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Cotovelo Vertical	2	pç	3.291,00	0%	18%	6.582,00
5	MBCA.40005C.CH	Barr. Barra Colada Alumínio 4000A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Cotovelo Horizontal	1	pç	3.291,00	0%	18%	3.291,00
					Valor Total dos Barramentos Blindados			
					53.131,00			
ETG-02								
6	MBCA.35005C.CPR	Barr. Barra Colada Alumínio 3500A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Conexão Reta a Painei	2	pç	6.601,00	0%	18%	13.202,00
7	MBCA.35005C.CPR	Barr. Barra Colada Alumínio 3500A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Conexão Reta a Painei	2	pç	6.601,00	0%	18%	13.202,00
8	MBCA.35005C.001	Barr. Barra Colada Alumínio 3500A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Elemento Reto	36	m	4.125,00	0%	18%	148.500,00
9	MBCA.35005C.CV	Barr. Barra Colada Alumínio 3500A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Cotovelo Vertical	2	pç	2.888,00	0%	18%	5.776,00
10	MBCA.35005C.CH	Barr. Barra Colada Alumínio 3500A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Cotovelo Horizontal	8	pç	2.888,00	0%	18%	23.104,00
					Valor Total dos Barramentos Blindados			
					203.784,00			
ETG-11								
11	MBCA.35005C.CPR	Barr. Barra Colada Alumínio 3500A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Conexão Reta a Painei	3	pç	6.601,00	0%	18%	19.803,00
12	MBCA.35005C.CPR	Barr. Barra Colada Alumínio 3500A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Conexão Reta a Painei	3	pç	6.601,00	0%	18%	19.803,00
13	MBCA.35005C.002	Barr. Barra Colada Alumínio 3500A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Elemento Reto	36	m	4.125,00	0%	18%	148.500,00
14	MBCA.35005C.CV	Barr. Barra Colada Alumínio 3500A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Cotovelo Vertical	6	pç	2.888,00	0%	18%	17.328,00
15	MBCA.35005C.CH	Barr. Barra Colada Alumínio 3500A Ui=1kV IP-55 3F+N=1,0xF+T=Carcaça - Cotovelo Horizontal	4	pç	2.888,00	0%	18%	11.552,00
					Valor Total dos Barramentos Blindados			
					216.986,00			
	Obs.:	Os produtos só terão garantia com os disjuntores fornecidos pela Novemp.						
	Obs.:	Incluso: Emendas, cotovelos, tampas finais, elementos de dilatação e corta-fogo interno.						
						Produtos	473.901,00	
						Valor IPI	-	
Analista		Guilherme Santos			Valor Total			
Vendedor		Sueli Ducatti						
					473.901,00			