





Proposta Comercial

1 de 6

	Nº Orçamento: 5.017/2 Obra: SUBESTAÇÕES FIOCRUZ Vendedor: JESPER Data do pedido: 20/02/2024 Data Prevista de entrega:	SMS MOELLER DE CARVALHO - EPP End.: AV. BRASIL - 4365, RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 21040-360 E-mail: - Tel: -
---	--	---

Pos. 1	Tipo	Código	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
1.1		SUP-FIXDT	3000 X 600	1	R\$ 3.927,74	R\$ 3.927,74
Quadro Fixo 03 Módulos Duto com VZ-060 e Tela em Alumínio						
Cor: ANODIZADO FOSCO-1000 (A13)						
						
ETG 01 - J01 TELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE 12 X 25 X 0,9mm						
						Total Item: R\$ 3.927,74


Pos. 2	Tipo	Código	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
1.2		SUP-FIXDT	1500 X 600	1	R\$ 1.996,07	R\$ 1.996,07
Quadro Fixo 02 Módulos Duto com VZ-060 e Tela em Alumínio						
Cor: ANODIZADO FOSCO-1000 (A13)						
						
ETG 01 - J02 TELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE 12 X 25 X 0,9mm						
						Total Item: R\$ 1.996,07


Pos. 3	Tipo	Código	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
2.1		SUP-FIXDT	1530 X 600	6	R\$ 2.030,17	R\$ 12.181,02
Quadro Fixo 02 Módulos Duto com VZ-060 e Tela em Alumínio						
Cor: ANODIZADO FOSCO-1000 (A13)						
						
ETG 01 - J01 TELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE 12 X 25 X 0,9mm						
						Total Item: R\$ 12.181,02





Proposta Comercial


2 de 6

	Nº Orçamento: 5.017/2 Obra: SUBESTAÇÕES FIOCRUZ	SMS MOELLER DE CARVALHO - EPP End.: AV. BRASIL - 4365, RIO DE JANEIRO - RJ
---	--	---

Pos. 4	Tipo	Código	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
	2.2	SUP-FIXDT	3000 X 600	1	R\$ 3.927,57	R\$ 3.927,57
<p>Quadro Fixo 03 Módulos Duto com VZ-060 e Tela em Alumínio</p> <p>Cor: ANODIZADO FOSCO-1000 (A13)</p>  <p>ETG 02 - J02 TELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE 12 X 25 X 0,9mm</p> <p>Total Item: R\$ 3.927,57</p>						

Pos. 5	Tipo	Código	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
	2.3	SUP-FIXDT	2250 X 600	2	R\$ 3.021,03	R\$ 6.042,06
<p>Quadro Fixo 03 Módulos Duto com VZ-060 e Tela em Alumínio</p> <p>Cor: ANODIZADO FOSCO-1000 (A13)</p>  <p>ETG 02 - J03 TELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE 12 X 25 X 0,9mm</p> <p>Total Item: R\$ 6.042,06</p>						

Pos. 6	Tipo	Código	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
	2.4	SUP-FIXDT	1970 X 600	1	R\$ 2.540,51	R\$ 2.540,51
<p>Quadro Fixo 02 Módulos Duto com VZ-060 e Tela em Alumínio</p> <p>Cor: ANODIZADO FOSCO-1000 (A13)</p>  <p>ETG 02 - J04 TELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE 12 X 25 X 0,9mm</p> <p>Total Item: R\$ 2.540,51</p>						

Pos. 7	Tipo	Código	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
	2.5	SUP-FIXDT	1970 X 600	1	R\$ 2.540,51	R\$ 2.540,51
<p>Quadro Fixo 02 Módulos Duto com VZ-060 e Tela em Alumínio</p> <p>Cor: ANODIZADO FOSCO-1000 (A13)</p>  <p>ETG 02 - J05 TELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE 12 X 25 X 0,9mm</p> <p>Total Item: R\$ 2.540,51</p>						


Proposta Comercial


3 de 6




Nº Orçamento: 5.017/2
Obra: SUBESTAÇÕES
FIOCRUZ

SMS MOELLER DE CARVALHO - EPP
End.: AV. BRASIL - 4365, RIO DE JANEIRO - RJ

Pos. 8	Tipo	Código	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
3.1		SUP-FIXDT	1530 X 600	6	R\$ 2.030,17	R\$ 12.181,02
<p>Quadro Fixo 02 Módulos Duto com VZ-060 e Tela em Alumínio</p> <p>Cor: ANODIZADO FOSCO-1000 (A13)</p>  <p>ETG 06 - J01 TELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE 12 X 25 X 0,9mm</p> <p>Total Item: R\$ 12.181,02</p>						

Pos. 9	Tipo	Código	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
3.2		SUP-FIXDT	3000 X 600	1	R\$ 3.927,60	R\$ 3.927,60
<p>Quadro Fixo 03 Módulos Duto com VZ-060 e Tela em Alumínio</p> <p>Cor: ANODIZADO FOSCO-1000 (A13)</p>  <p>ETG 06 - J02 TELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE 12 X 25 X 0,9mm</p> <p>Total Item: R\$ 3.927,60</p>						

Pos. 10	Tipo	Código	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
3.3		SUP-FIXDT	2250 X 600	2	R\$ 3.021,03	R\$ 6.042,06
<p>Quadro Fixo 03 Módulos Duto com VZ-060 e Tela em Alumínio</p> <p>Cor: ANODIZADO FOSCO-1000 (A13)</p>  <p>ETG 06 - J03 TELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE 12 X 25 X 0,9mm</p> <p>Total Item: R\$ 6.042,06</p>						

Pos. 11	Tipo	Código	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
3.4		SUP-FIXDT	1970 X 600	1	R\$ 2.540,51	R\$ 2.540,51
<p>Quadro Fixo 02 Módulos Duto com VZ-060 e Tela em Alumínio</p> <p>Cor: ANODIZADO FOSCO-1000 (A13)</p>  <p>ETG 06 - J04 TELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE 12 X 25 X 0,9mm</p> <p>Total Item: R\$ 2.540,51</p>						





Rua Ovídio Paulo de Oliveira, 85, Caminho Novo, Tremembé/SP
Telefone: (12) 3672-3905 | e-mail: orcamentos@tempercruz.com.br

Pág 3/6


Proposta Comercial

4 de 6

	Nº Orçamento: 5.017/2 Obra: SUBESTAÇÕES FIOCRUZ	SMS MOELLER DE CARVALHO - EPP End.: AV. BRASIL - 4365, RIO DE JANEIRO - RJ
---	--	--

Pos. 12	Tipo	Código	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
	3.5	SUP-FIXDT	1970 X 600	1	R\$ 2.540,51	R\$ 2.540,51
<p>Quadro Fixo 02 Módulos Duto com VZ-060 e Tela em Alumínio</p> <p>Cor: ANODIZADO FOSCO-1000 (A13)</p>  <p>Total Item: R\$ 2.540,51</p> <p>ETG 06 - J05 TELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE 12 X 25 X 0,9mm</p>						

Valor dos Itens: 60.387,18**TOTAL R\$ 60.387,18**

	Nº Orçamento: 5.017/2 Obra: SUBESTAÇÕES FIOCRUZ	SMS MOELLER DE CARVALHO - EPP End.: AV. BRASIL - 4365, RIO DE JANEIRO - RJ
---	--	--

Tremembé, 20 de fevereiro de 2024

A

SMS MOELLER DE CARVALHO - EPP

A/C.:

Ref: Orçamento de Esquadrias de Alumínio.


Vimos por meio desta apresentar a nossa opção de preços para execução e instalação de Esquadrias de Alumínio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Alumínio extrudado na liga ABNT 6063 têmpera T5.
2. As Esquadrias de Alumínio serão executadas na linha **SUPREMA**.
3. As Esquadrias de Alumínio estão dentro das **normas vigentes à partir de Fevereiro/2011**.
4. As vedações são por meio de escovas e gaxetas, que trabalham na vedação tanto na parte horizontal como vertical das folhas.
5. Nas venezianas e vitros de correr são colocados drenos de captação de água, bem como são feitas saídas d'água capazes de suportar o fluxo de escoamento.
6. Nas junções dos perfis horizontais e verticais do marco são usadas juntas de vedação. (Exclusividade Cruz).
7. As palhetas das venezianas recebem uma espuma adesiva nas pontas que evita qualquer possibilidade de infiltração de água, ar ou poeira, e ainda permite um ajuste perfeito eliminando qualquer vibração.
8. O tratamento à que será submetido o alumínio é a **ANODIZADO FOSCO-1000 (A13) e os componentes na cor BRANCO**.
9. As peças serão entregues na obra e deverão ser armazenadas em local seco, longe de elementos como cal, cimento, tintas e outros.
10. Os caixilhos deverão ser instalados somente após a primeira demão de pintura.
11. As medidas dos caixilhos serão confirmadas na obra.
12. Todo e qualquer tipo de guarnição, escova ou qualquer outro elemento de vedação que possa comprometer a estanqueidade ou o perfeito funcionamento dos caixilhos são partes integrantes dos mesmos, inclusive as fitas adesivas externas que servem para colocação dos vidros. Todos os acessórios usados na confecção dos caixilhos seguem o padrão especificado pela ALCOA e fabricados em sua maioria pela **UDINESE**, excetuando-se as escovas, guarnições e juntas de vedação. Tendo suas características apresentadas abaixo, de acordo com a tipologia: Venezianas, vidros e portas de correr – Roldanas em nylon com rolamento e parafusos inox – Fecho concha com trava com parafusos e lingueta em inox – travas de segurança e guias deslizantes em nylon com parafusos em inox – vedação superior e caixa de dreno em nylon com escova de vedação siliconadas – complemento de vedação em alumínio com escovas siliconadas – escovas com felpas siliconadas – juntas de vedação no encontro dos perfis horizontais em polietileno – as portas possuem perfis Bi-tubulares com tampa em nylon. Maxim-ar – Braços de alumínio reversíveis a 90º com parafusos de fixação em inox – fechados em alumínio com parafusos em inox – marco fechado a 45º com conector em Zamak – tampa dos perfis verticais em nylon. Portas de giro – Dobradiças tubulares de alumínio com parafusos de fixação em inox e fechaduras de latão com maçaneta em alumínio. Acessórios comuns a todos os caixilhos – parafusos de montagem auto-atarraxante 4.8 x 32 mm em ferro zincado – espuma de vedação em polietileno com proteção UV, para encosto dos vidros.

Proposta Comercial

6 de 6

	Nº Orçamento: 5.017/2 Obra: SUBESTAÇÕES FIOCRUZ	SMS MOELLER DE CARVALHO - EPP End.: AV. BRASIL - 4365, RIO DE JANEIRO - RJ
---	--	--

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 60.387,18

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

02 pagamentos.

PRAZO DE ENTREGA:

Contramarcos: até 20 dias úteis após a confirmação da proposta.

Material/Pintura: prazo estabelecido pelo fornecedor, até 90 dias úteis para a entrega do pedido.

Produção/Instalação: até 20 dias úteis, após a confirmação das medidas na obra para a produção das peças.

VALIDADE DO ORÇAMENTO:

De acordo com a variação do custo da matéria prima (Alumínio).

GARANTIA:

A Serralheria Cruz garante os seus produtos por um período de 05 (cinco) anos após a instalação na obra. Sendo que esta garantia se restringe às condições normais de uso, não se responsabilizando por danos causados devido ao mau uso.

Certos de que nossos produtos e serviços atendem aos mais rigorosos conceitos de beleza, qualidade e durabilidade, esperamos que os nossos preços estejam dentro de suas expectativas.

Desde já, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para que possa tirar quaisquer dúvidas ou para outros esclarecimentos.

Sem mais,

Atenciosamente,

Temper Cruz Ltda.
Luiz Batista da Cruz.