



## Monta Equipamentos Contra Incêndio Ltda.

Membro da ABNT - CBMERJ 02-006  
www.monta.com.br - monta@monta.com.br

Grupo

R/0234/24.

Rio de Janeiro, 01 de Março de 2024.

A

**SMS Moeller de Carvalho - 09.617.050 / 0001-97.**

**A/C Sra. Patrícia.**

**Tel: (21) 99166-3851.**

**Obra:. Fiocruz**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. S<sup>a</sup>. nossos preços e demais condições para fornecimento dos materiais conforme abaixo se segue:

Item	Quant.	Especificação do Material	P. Unit.	P. Total
01	2,00	Conjunto Incombustível de eixo vertical (perfil de contra marco + 02 portas) na medida 2,06 (1,03 + 1,03) x 2,60 metros tipo P-90. Perfil fabricado em chapa de aço # 18 (1,2 mm) e portas em chapa de aço # 24 (0,65 mm), ambas galvanizadas. Miolo refratário composto por Manta Cerâmica. Acompanha fechadura de sobrepor tipo trinco (sem chave), 06 dobradiças helicoidais e parafusos sextavados para instalação.	2.835,00	5.670,00
02	2,00	Conjunto de Porta incombustível de eixo vertical (contra marco + folha) na medida 1,05 x 2,50 metros na classe <u>P-90</u> . Contra marco fabricado em chapa de aço # 18 (1,2 mm) e folha em chapa de aço # 24 (0,65 mm), ambas galvanizadas. Miolo refratário composto por Manta Cerâmica. Acompanha fechadura de sobrepor tipo trinco (sem chave), 04 dobradiças helicoidais e parafusos sextavados para instalação.	1.869,00	3.738,00
03	2,00	Conjunto de Porta Corta Fogo de eixo vertical (contra marco + folha) na medida 0,90 x 2,10 metros na classe <u>P-90</u> (noventa minutos de resistência ao fogo). Contra marco fabricado em chapa de aço # 18 (1,2 mm) e folha em chapa de aço # 24 (0,65 mm), ambas galvanizadas. Miolo refratário composto por Manta Cerâmica. Acompanha fechadura de sobrepor tipo trinco (sem chave), 03 dobradiças helicoidais e parafusos sextavados para instalação. Material fabricado segundo a NBR 11.742/18 da ABNT.	1.460,00	2.920,00
04	2,00	Idem ao item acima na medida de 0,80 x 2,10 metros.	1.450,00	2.900,00
			<b>R\$</b>	<b>15.228,00</b>

OBS.: - Instalação dos contra marcos por conta do cliente (chumbar na parede com argamassa de cimento e areia);

- Instalação das folhas por conta da Monta (em horário comercial). Para instalação o cliente deverá fazer a distribuição das portas junto aos vãos de instalação, assim como fornecer ponto de energia elétrica;

- A entrega do material deve ser feita no térreo (em horário comercial), não realizamos transporte vertical;

- A Monta não executa serviços de recomposição de alvenaria e/ou pintura;

- Caso seja necessário para a instalação a apresentação específica para a obra do PCMSO e do PPRA, os mesmos serão cobrados a parte;

- O conjunto de porta dos itens 01 e 02 não acompanha o selo da ABNT, embora seja fabricado com os mesmos materiais que as PCFs;

### CONDIÇÕES GERAIS:

- Validade dos preços: 10 dias.
- Prazo de entrega: 03/05 dias.
- Condições de pagamento: 28 DD.
- Frete: Posto Obra.

Atenciosamente

Monta Equipamentos Contra Incêndio Ltda.

**Rua Zodiactal 525 - Vila Carmari - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.022-220**  
**Tel.: 3102-1237 / 3102-1242 / 3101-1514.**

