LEGENDA

- CFTV - CÂMERA IP MONITORAMENTO - ALIMENTAÇÃO PoE - OUTDOOR
- ROTA DA FIBRA ÓPTICA À SER INSTALADA EM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA
- ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES (AI-3)
- TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA EXISTENTE
- TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA À CONSTRUIR
- CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA À CONSTRUIR - TIPO R2
- CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA EXISTENTE
- CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA EXISTENTE - TCONCRETO - 40X40X40CM
- POSTE AÇO GALVANIZADO 6 METROS

MANGUINHOS: PLANTA DE SITUAÇÃO | LOCALIZAÇÃO

CAMPUS MANGUINHOS

ÁREA DE INTERVENÇÃO

ESCALA GRÁFICA (1/10.000)

0 50 200 500 m



Nm

NOTAS GERAIS

1 - COMPATIBILIZAR O PROJETO COM A TOPOGRAFIA E SONDAGEM ATUALIZADAS A SEREM FORNECIDAS PELA CONTRATANTE;
2 - QUALQUER ALTERAÇÃO NOS PROJETOS FORNECIDOS, DEVERÃO SER DISCUTIDOS E APROVADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA CPO/CEDOC;
3 - AS MEDIDAS DEVERÃO SER VERIFICADAS NO LOCAL;
4 - OS TRECHOS QUE SOFRERÃO INTERVENÇÕES PARA A PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, DEVERÃO SER RECONSTITUIDOS RESPEITANDO O CALÇAMENTO EXISTENTE ORIGINALMENTE E O PROJETO DE URBANISMO, PRESERVANDO A CONTINUIDADE, NÍVEL, MATERIAL ORIGINAL etc. DEVENDO A EXECUTANTE RESPONSABILIZAR-SE POR RETIRAR E RECOLOCAR ESSE MATERIAL, E, TAMBÉM, POR SUBSTITUIR QUALQUER QUANTIDADE DESTE QUE NO DECORRER DO PROCESSO SOFRA ALGUM DANO QUE IMPOSSIBILITE SUA RECOLOCAÇÃO EM SEU LOCAL ORIGINAL;
5 - A ESCAVAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM CAUTELA, DEVIDO À QUANTIDADE DE TUBULAÇÕES EXISTENTES NA ÁREA DO PROJETO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE FIBRA ÓPTICA, GÁS E DE ALTA TENSÃO;
6 - A EXECUTANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MEIO FIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO PROJETO;
7 - O RAIO MÍNIMO DE CURVATURA DOS DUTOS DEVERÁ SER IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DE SUA SECÇÃO;
8 - AS LIMPEZA DAS CAIXAS DEVERÃO SER REALIZADAS MANUALMENTE COM CAUTELA PARA NÃO DANIFICAR/ROMPER OS CABOS EXISTENTES;
9 - O PROCESSO LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DEVERÁ SER FEITO SEM DANIFICAR OU POR EM RISCO A INTEGRIDADE DOS LOCAIS APLICADOS (TUBULAÇÕES E PAREDES etc.), CASO DANIFIQUE SERÁ RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE;
10 - NA VALA A SER CONSTRUIDA DEVERÁ SER LANÇADA UMA FITA PLÁSTICA DE ADVERTÊNCIA LOCALIZADA NO SENTIDO LONGITUDINAL DOS DUTOS;
11 - TAU CAIXAS EXISTENTE QUE NÃO EXISTEREM DRENOS, FAVOR EXECUTAR CONFORME PADRÃO FIOCRUZ;
12 - TAMPONAR OS DUTOS RESERVAS;
13 - NÃO COMPARTILHAR, NA MESMA INFRAESTRUTURA, CABOS DE LÓGICA E TELEFONE COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA;
14 - TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE ANILHAS PLASTICAS;
15 - A ESPECIFICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.

1 PLANTA DE SITUAÇÃO
1/500

1 PLANTA DE ENCAMINHAMENTO - ROTA DA FIBRA
1/1000

REV.	DESCRIÇÃO	APROVADO POR	DATA
A	EMISSÃO INICIAL	COSME CHINIARA	17/11/2023

COGIC — Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi
Ministério da Saúde · FIOCRUZ · Fundação Oswaldo Cruz

NOME DO PREDIO: SALA SATÉLITE
ÁREA: RESERVATÓRIOS AUXILIARES

NOME DO ARQUIVO	CAMPUS	Nº PREDIO	Nº DA META	OE | OR
F907Y01A.PDF	MANGUINHOS	907	2023.049	2023.11.21.07

TIPO DE PROJETO | SUBTIPO DE PROJETO	OBJETIVO	FASE	ESCALA
TELECOMUNICAÇÕES	CONSTRUÇÃO	ANTEPROJETO	INDICADA

TÍTULO DA PRANCHA
PLANTA DE SITUAÇÃO, PLANTA BAIXA CFTV EXTERNO E PLANTA DE ENCAMINHAMENTO DA FIBRA ÓPTICA

COORDENADOR DA META	RESPONSÁVEL TÉCNICO	Nº REGISTRO
PEDRO PAULO LOPES PINTO	PAULO CAVALHEIRO	CREA 1995121011

EQUIPE
CAVALHEIRO, COUTO, CRUZ, FELICIANO, FERREIRA, LIMA, OLIVEIRA, PAIVA, SALIM, SANTIAGO, TORRES

TEL-001