EPD
EPD
RAMPA
AMBULANCIA
CX ATERRAME D30
CX ATERRAME D30
SINALIZACAO VERTICAL
SINALIZACAO VERTICAL
POSTE
CAIXA D'ÁGUA
POSTE
131881
131892
131893
131894
131891
131882
131883
131895
131896
131889
131890
131888
131886
131887
131885
131897
131884
131898
131899
131900
PAVILHÃO CARLOS CHAGAS
PV D30
PV D30
EPD
EPD
EPD
EPD
RAMPA
EPD
POSTE
EPD
EPD

1 PLANTA DE SUPRESSÃO VEGETAL
ESCALA 1/100

PLANTA DE SITUAÇÃO

ÁREA DE INTERVENÇÃO



CONVENÇÕES

NÍVEL ACABADO DA PAVIMENTAÇÃO	PASSEIO EM CONCRETO ARMADURA SIMPLES
CERCA EXISTENTE	BLOCOS SEXTAVADOS
EDIFICAÇÃO EXISTENTE	PISO TÁTIL DE ALERTA
EDIFICAÇÃO A CONSTRUIR	PISO TÁTIL DIRECIONAL
INDICAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM ACLIVE (S) OU DECLIVE (D)	GRADIL METÁLICO TIPO NYLOFOR OU SIMILAR + PORTÃO PROJETADO
A CONSTRUIR	GRADIL METÁLICO TIPO NYLOFOR OU SIMILAR EXISTENTE
A DEMOLIR	LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
TALUDE EXISTENTE	MEIO-FIO PROJETADO EM CONCRETO 15CM ACIMA DA VIA OU JARDIM
ÁRVORE / PALMEIRA EXISTENTE	MEIO-FIO PROJETADO EM CONCRETO REBAIXADO NO NIVEL DA VIA
ÁRVORE / PALMEIRA A REMOVER	TENTO PROJETADO EM CONCRETO
VEGETAÇÃO ARBUSTIVA	GUIA DE BALIZAMENTO
GRAMA	GUARDA-CORPO
	CORRIMÃO

ÁREA TOTAL DE PAISAGISMO ESTIMADA: 710 M²

QUADRO DE ÁREAS - ESTIMATIVO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE
REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO DE PEQUENO PORTE	1	UN
REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO DE PEQUENO PORTE	5	UN
REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO DE PEQUENO PORTE	2	UN
ESTIMATIVA DE MEDIDA COMPENSATÓRIA	57	UN
GRAMA	660	M²
VEGETAÇÃO ARBUSTIVA	120	UN
SUBSTRATO	42	M³
AREIA MÉDIA LAVADA	30	M³

NOTAS GERAIS

OBS.: QUADRO DE ÁREAS É ESTIMADO E DEVE SER REVISADO CONFORME DESENHO DE PROJETO.

1 - CONFERIR TODAS AS MEDIDADAS NO LOCAL;
2 - TODAS AS COTAS E NÍVEIS ESTARÃO INDICADAS EM METRO;
3- QUALQUER ALTERAÇÃO NOS ANTEPROJETOS FORNECIDOS, DEVERÃO SER DISCUTIDOS E APROVADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA CPO/COGIC;
4 - QUALQUER ALTERAÇÃO NOS INSUMOS SUGERIDOS E/OU ESPECIFICADOS EM ANTEPROJETO, DEVERÃO SER DISCUTIDOS E APROVADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA CPO/COGIC;
5 - AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DEVERÃO SER ATENDIDAS CONFORME A NBR 9050 VIGENTE E DEMAIS PERTINENTES;
6 -A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO PELO OTP.

REV.	DESCRIÇÃO	APROVADO POR	DATA
A	EMISSÃO INICIAL	COSME LUIZ CHINIARA	01/11/2023

COGIC Construção Geral da Infraestrutura das Forças
FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Ministério da Saúde

NOME DO PREDIO: **RESERVATÓRIOS AUXILIARES**
ÁREA: RESERVATÓRIOS AUXILIARES

NOME DO ARQUIVO	CAMPUS	Nº PREDIO	Nº DA META	DE | OR
P906Y01A	MANGUINHOS	906	2023.049	2023.11.01.01

TIPO DE PROJETO | SUBTIPO DE PROJETO	OBJETIVO	FASE	ESCALA
PAISAGISMO |	CONSTRUÇÃO	ANTE-PROJETO	INDICADA

TITULO DA PRANCHA: **SUPRESSÃO VEGETAL**

COORDENADOR DA META	RESPONSÁVEL TÉCNICO	Nº REGISTRO
PEDRO PAULO LOPES PINTO	MANUCIE JUNQUEIRA	CREA-150513 MG

EQUIPE: COSME, PEDRO, RODRIGO, LEANDRO, RAFAEL, NATHÁLIA, JEFFERSON, YURI, PAULO, MANUCIE, SALIM, ANA LÚCIA

PAI-001