PRANCHA A1 - 841X594mm

A

PILARETES EXTREMIDADES
PE-1/PE-2/PE-3





DETALHE A
ESCALA 1 : 5



MODELO	MEDIDA "X"	QTD.
PE-1	900	6
PE-2	1425	6
PE-3	1175	4

C

ABRAÇADEIRA









PLANIFICAÇÃO

B

PILARETES INTERMERIÁRIOS
PI-1/PI-2/PI-3





DETALHE B
ESCALA 1 : 5



MODELO	MEDIDA "X"	QTD.
PI-1	900	16
PI-2	1425	16
PI-3	1175	5

NOTAS:

1. Quebrar cantos vivos;
2. Soldar com Eletrodo Revestivo ER7018 3,25mm ou equivalente;
3 . Pintura:
   Limpar a peça com solventes ou desengraxantes
   1ª demão: Primer alto desempenho a base de resina alquídica
   2ª demão: Tinta acabamento a base de resina alquídica amarelo Munsell 5Y 8/12

POS.	MATERIAL	MATERIAL
1	Tubo 75x75x2,65mm	NBR 8261- GR B
2	Chapa #3/8" ASTM A-36	ASTM A-36
3	Chapa #1/4" ASTM A-36	ASTM A-36
4	Barra chata 1.1/2" x 3/16" ASTM A-36	ASTM A-36

A	EMISSÃO INICIAL	HOLANDA	AMÉRICO	22/01/2025
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA

ARCHITECTUS
R. Canuto de Aguiar, n.1401
Tel: (85)3456 5000
architectusbr@gmail.com

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
COGIC Infraestrutura em saúde

NOME DO PRÉDIO / ÁREA
SEGETRANS - SEV. GERENC. TRANSPORTES / COGIC

OBJETIVO	CAMPUS	SETOR
CONSTRUÇÃO	TERRENO LEOPOLDO BULHÕES	EDIFICAÇÃO

Nº PRÉDIO	Nº DA META	O.E. / O.R.	Nº PRANCHA
584	2021-026	2025.01.13.03	C584A46A

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO: ESTRUTURA / METÁLICA
FASE: PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DA PRANCHA
DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM LINHA DE ANCORAGEM TIPO C

EMISSÃO INICIAL: 22/01/2025
ESCALA: INDICADA

COORDENADOR DA META	RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA	RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA
SILVIA ARAUJO	Francisco de Assis Holanda CREA/RNP 1842-D	Antônio Américo Farias Lima CREA/RNP 0601902041

EQUIPE: ARCHITECTUS

EST-046

NOME ATUAL DO ARQUIVO:C584A46A.DWG
CRIAÇÃO DO ARQUIVO: 08.09.2021
COMENTÁRIOS: —
USUÁRIO: PAULO.ANDRE
ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 04.03.2024 04:18