

Sousa Couto Montagem de Quadros

Orçamento

S COUTO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ/CPF: 26.700.159/0001-02 - I.E./R.G.: 11237355
21 2253 0458 - vendas@sousacouto.com.br - www.sousacouto.com.br
RUA AVENIDA MARECHAL FLORIANO, nº 139. .
Centro. Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20080-005



Descrição

QDF-UC (PROVISÓRIO) CERTIFICADO NBR 61439-3 - OBRA FIOCRUZ

Número: 49114

Cliente

FIOCRUZ

CNPJ/CPF

Data: 22/05/2025

Situação: Em Aberto

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ-DIRETORIA DE ADM DE CAMPUS

Moeda: R\$

Endereço

AV.: BRASIL, 4365
MANGUINHOS
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
21045-900

Telefones

21 2209 2129

E-mail

nilosilveira@fiocruz.br

Produtos				
Cod. Barras	Identificação	Descrição	Unidade	Quantidade
7909323874356	000000000014256835	DISJUNTOR CX MOLD 3P 160A DWP250L-160-3 TERM MAG FIXO 35KA-220V 20KA-380V WEG	UN	1
7890355193495	000000000010076429	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO MDW-C 1P 25A 230/400VCA 5kA - IEC 60947-2 MDW-C25 WEG	UN	3
7909492877240	000000000014827874	PROTETOR DE SURTOS CLASSE II 40kA SPW02-275-40 WEG	UN	4
7890355193778	000000000010076457	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO MDW-C 3P 50A 230/400VCA 5kA - IEC 60947-2 MDW-C50-3 WEG	UN	4
	32557	KIT DE PEÇAS E ACESSÓRIOS COMPLETOS PARA MONTAGEM EM QUADRO 600500200	UN	1
7909323385760	000000000014033724	QUADRO DE DISTR TTA TTW01- QD1B SOBREPOR 800 X 600 X 150 5 MOD PORTA RACK SUPORTE WEG	PC	1
Total de Itens: 6				

Outras Informações

Cond. de Pag.: 50% SINAL + 50% ENTREGA

Vendedor: ELIAS S COUTO

Observações: - TOTAL DESTE ORÇAMENTO: R\$6.850,00 (SEIS MIL,OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

- VALIDADE DESTA PROPOSTA 30 DIAS
- PRAZO DE ENTREGA: 30 A 40 DIAS ÚTEIS
- FRETE CIF/RJ - Entregue no endereço: Av. Brasil, 4036 - Maré - RJ - FIOCRUZ

ORÇAMENTO REFERE-SE A: Painél de distribuição primária de baixa tensão, denominado:QDF-UC (PROVISÓRIO)- CERTIFICADO NBR61439-3. Em conformidade as norma NBR IEC 61439-3, oferta TTW01-QD, Grau de Proteção IP54. Confeccionado com chapa de aço carbono, tratada e pintada na cor cinza RAL 7035, com pintura a pó epóxi pelo processo eletrostático. Montado completo na forma de Kits de montagem os quais englobam; estruturas, placas de montagem, porta , e acessórios necessários para a aplicação dos aparelhos que comporão o painel.

- Ensaio realizado pelo fabricante WEG

Limites de elevacao de temperatura

Propriedades dieletricas

Corrente suportavel de curto-circuito

Corrente de curto-circuito suportavel do circuito de protecao

Distancia de isolamento e escoamento

SOUSA COUTO MONTAGEM DE QUADROS

Orçamento

S COUTO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ/CPF: 26.700.159/0001-02 - I.E./R.G.: 11237355
21 2253 0458 - vendas@sousacouto.com.br - www.sousacouto.com.br
RUA AVENIDA MARECHAL FLORIANO, nº 139. .
Centro. Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20080-005



- Funcionamento mecanico
- Grau de protecao
- Conexões dos condutores, funcionamento elétrico
- Isolação
- Medidas de proteção
- Resistência de isolação
- Construcao e marcacao
- Resistencia aos impactos mecanicos
- Resistencia a ferrugem e a umidade
- Resistencia dos materiais isolantes ao calor
- Resistencia dos materiais isolantes ao calor anormal e ao fogo
- Resistencia mecanica dos meios de fixacao dos involucros
- Plaquetas de identificações de circuitos , nomenclatura do quadro, e norma