

PLANILHA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS**PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO - FIOCRUZ (DESONERADO)****MÊS BASE:**
04/2024

ORIGEM	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		1	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO				
INTEGRA	COMP-1.1	1.1	Locação de container escritório, WC e vestiário	UN.MÊS	12,00	R\$ 7.869,06	R\$ 94.428,72
INTEGRA	COMP-1.2	1.2	Transporte, carga e descarga de containers	UN.	3,00	R\$ 2.535,79	R\$ 7.607,37
INTEGRA	COMP-1.3	1.3	Instalacao e ligacao provisórias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor	UN.	1,00	R\$ 2.472,12	R\$ 2.472,12
INTEGRA	COMP-1.4	1.4	Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública	UN.	1,00	R\$ 2.009,62	R\$ 2.009,62
SINAPI	98462	1.5	Estrutura de madeira provisória para suporte de caixa d'água elevada de 3000 litros	UN.	1,00	R\$ 9.763,99	R\$ 9.763,99
SINAPI	104896	1.6	Composição paramétrica de execução de refeitório em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	M2	30,00	R\$ 905,05	R\$ 27.151,50
SINAPI	104895	1.7	Composição paramétrica de execução de almoxarifado em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	M2	24,00	R\$ 922,12	R\$ 22.130,88
SINAPI	103689	1.8	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira.	M2	1,00	R\$ 317,90	R\$ 317,90
SINAPI	98458	1.9	Tapume compensado de madeira	M2	703,03	R\$ 102,99	R\$ 72.405,06
						SUBTOTAL:	R\$ 238.287,16
		2	INSTALAÇÃO DE ACESSOS				
INTEGRA	COMP-2.1	2.1	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro	M2.MÊS	384,00	R\$ 22,50	R\$ 8.640,00
INTEGRA	COMP-2.2	2.2	Transporte de andaime tubular, inclusive carga e descarga	T.KM	30,24	R\$ 2,56	R\$ 77,41
SINAPI	97063	2.3	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza)	M2	4.046,00	R\$ 110,55	R\$ 447.285,30
						SUBTOTAL:	R\$ 456.002,71
		3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
INTEGRA	COMP-3.1	3.1	Administração local da obra	CJ.	1,00	R\$ 714.563,40	R\$ 714.563,40
						SUBTOTAL:	R\$ 714.563,40
		4	SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES				
SCO	AD 34.15.0050	4.1	Controle tecnológico do concreto	M3	467,60	R\$ 35,88	R\$ 16.777,49
INTEGRA	COMP-4.2	4.2	Relatório de vistoria cautelar	UN.	1,00	R\$ 18.914,94	R\$ 18.914,94
INTEGRA	COMP-4.3	4.3	Equipamento topográfico para acompanhamento e controle da obra	MÊS	12,00	R\$ 9.080,72	R\$ 108.968,64
INTEGRA	COMP-4.4	4.4	Sondagem rotativa	M	4,00	R\$ 2.323,60	R\$ 9.294,40
						SUBTOTAL:	R\$ 153.955,47
		5	DEMOLIÇÕES , REMOÇÕES E TRANSPORTE				
SINAPI	97625	5.1	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento	M3	159,48	R\$ 65,34	R\$ 10.420,42
SINAPI	97627	5.2	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento	M3	92,94	R\$ 241,27	R\$ 22.423,63
SINAPI	97635	5.3	Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, com reaproveitamento	M2	338,13	R\$ 20,97	R\$ 7.090,59
SINAPI	104790	5.4	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento	M3	36,40	R\$ 129,30	R\$ 4.706,52
SINAPI	98524	5.5	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada	M2	99,60	R\$ 5,53	R\$ 550,79
INTEGRA	COMP-5.6	5.6	Ensacamento e transporte de escombros em sacos plasticos	M3	798,00	R\$ 51,90	R\$ 41.416,20
SINAPI	100981	5.7	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre	M3	1.037,40	R\$ 10,52	R\$ 10.913,45
SCO	TC 10.05.0700	5.8	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.	T	1.197,00	R\$ 15,78	R\$ 18.888,66
SINAPI	97914	5.9	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm)	M3XKM	31.122,00	R\$ 3,29	R\$ 102.391,38
INTEGRA	COMP-5.10	5.10	Retirada de portões metálicos 4,75 x 2,74 e 1,2 x 2,74 sem reaproveitamento	M2	16,30	R\$ 24,37	R\$ 397,23
SINAPI	89272	5.11	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - CHP diurno	CHP	1.584,00	R\$ 222,18	R\$ 351.933,12
SINAPI	89273	5.12	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - CHI diurno	CHI	528,00	R\$ 112,77	R\$ 59.542,56
SINAPI	COMP-5.13	5.13	Transporte horizontal	MÊS	12,00	R\$ 9.291,22	R\$ 111.494,64

PLANILHA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO - FIOCRUZ (DESONERADO)

MÊS BASE:
04/2024


ORIGEM	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SCO	EQ 04.05.0312	5.14	Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operação, material de manutenção e licenciamento, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 85CV. Custo mensal.	UN.MÊS	12,00	R\$ 10.161,67	R\$ 121.940,04
INTEGRA	COMP-5.15	5.15	Retirada de gradil	M2	612,44	R\$ 23,99	R\$ 14.692,44
						SUBTOTAL:	R\$ 878.801,67
		6	SERVIÇOS EM TERRA				
SINAPI	96527	6.1	Escavação manual de vala para viga baldrame com mini escavadeira (incluindo escavação para colocação de formas)	M3	140,40	R\$ 124,72	R\$ 17.510,69
SINAPI	96523	6.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de formas)	M3	291,60	R\$ 113,35	R\$ 33.052,86
SINAPI	93382	6.3	Reatero manual de valas, com compactador de solos de percussão	M3	420,09	R\$ 30,70	R\$ 12.896,76
						SUBTOTAL:	R\$ 63.460,31
		7	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO				
		7.1	ESTACA RAIZ				
INTEGRA	COMP-7.1.1	7.1.1	Estaca raiz com diâmetro de 8" (200mm), perfurada em solo, incluindo a perfuração, o fornecimento de os materiais e a injeção, exclusive armadura	M	3.766,00	R\$ 233,77	R\$ 880.377,82
SINAPI	95584	7.1.2	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm	KG	3.356,00	R\$ 14,42	R\$ 48.393,52
SINAPI	95578	7.1.3	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 12,5 mm	KG	14.510,00	R\$ 8,75	R\$ 126.962,50
SINAPI	95601	7.1.4	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diametro de até 40 cm	UN.	324,00	R\$ 22,02	R\$ 7.134,48
INTEGRA	COMP-7.1.5	7.1.5	Prova de carga estática nas estacas	UN.	4,00	R\$ 8.653,44	R\$ 34.613,76
		7.2	BLOCOS DE COROAMENTO				
SINAPI	96617	7.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm	M2	179,82	R\$ 20,23	R\$ 3.637,76
SINAPI	96557	7.2.2	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento	M3	126,07	R\$ 673,90	R\$ 84.958,57
SINAPI	96540	7.2.3	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.	M2	179,67	R\$ 144,91	R\$ 26.035,98
SINAPI	96546	7.2.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem	KG	5.286,00	R\$ 14,48	R\$ 76.541,28
SINAPI	104920	7.2.5	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem	KG	1.750,00	R\$ 10,97	R\$ 19.197,50
SINAPI	104921	7.2.6	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem	KG	2.852,00	R\$ 10,22	R\$ 29.147,44
						SUBTOTAL:	R\$ 1.337.000,61
		8	SUPERESTRUTURA				
		8.1	VIGA BALDRAME				
SINAPI	96617	8.1.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm	M2	323,68	R\$ 20,23	R\$ 6.548,05
SINAPI	96542	8.1.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações	M2	373,42	R\$ 108,81	R\$ 40.631,83
SINAPI	96557	8.1.3	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento	M3	117,00	R\$ 673,90	R\$ 78.846,30
SINAPI	96544	8.1.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	KG	2.022,00	R\$ 18,95	R\$ 38.316,90
SINAPI	104920	8.1.5	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem	KG	6.029,00	R\$ 10,97	R\$ 66.138,13
		8.2	PILARES MOLDADOS IN LOCO				
SINAPI	92425	8.2.1	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações	M2	21,00	R\$ 102,06	R\$ 2.143,26
SINAPI	92759	8.2.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm	KG	10,00	R\$ 14,71	R\$ 147,10
SINAPI	92761	8.2.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm	KG	174,00	R\$ 12,46	R\$ 2.168,04
SINAPI	92762	8.2.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm	KG	30,00	R\$ 11,01	R\$ 330,30
SINAPI	92763	8.2.5	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm	KG	42,00	R\$ 9,20	R\$ 386,40
SINAPI	92764	8.2.6	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm	KG	688,00	R\$ 8,83	R\$ 6.075,04
SINAPI	94967	8.2.7	Concreto fck = 40 MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	M3	5,60	R\$ 550,94	R\$ 3.085,26
SINAPI	103673	8.2.8	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	M3	5,60	R\$ 49,98	R\$ 279,89
INTEGRA	COMP-8.2.9	8.2.9	Impermeabilização de superfície de concreto com verniz acrílico a base de água	M2	84,00	R\$ 30,45	R\$ 2.557,80

PLANILHA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO - FIOCRUZ (DESONERADO)

MÊS BASE:
04/2024

ORIGEM	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		8.3	PILARES PRÉ-MOLDADOS				
INTEGRA	COMP-8.3.1	8.3.1	Pilares pré-moldados da área de vedação com placas (0,30x0,30 m)	UN.	111,00	R\$ 2.208,02	R\$ 245.090,22
INTEGRA	COMP-8.3.2	8.3.2	Pilares pré-moldados da área de vedação com blocos (0,20x0,40 m)	UN.	37,00	R\$ 2.241,39	R\$ 82.931,43
INTEGRA	COMP-8.3.3	8.3.3	Posicionamento de elemento pré-moldado	UN.	148,00	R\$ 412,47	R\$ 61.045,56
INTEGRA	COMP-8.3.4	8.3.4	Chumbamento dos pilares pré moldados (0,30 x 0,30 m)	UN.	111,00	R\$ 1.122,11	R\$ 124.554,21
INTEGRA	COMP-8.3.4	8.3.4	Chumbamento dos pilares pré moldados (0,20 x 0,40 m)	UN.	37,00	R\$ 786,17	R\$ 29.088,29
INTEGRA	COMP-8.2.9	8.3.6	Impermeabilização de superfície de concreto com verniz acrílico a base de água	M2	888,00	R\$ 30,45	R\$ 27.039,60
		8.4	VIGAS INTERMEDIÁRIAS E DE FECHAMENTO MOLDADAS IN LOCO				
SINAPI	92454	8.4.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	M2	14,43	R\$ 332,85	R\$ 4.803,03
SINAPI	92760	8.4.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm	KG	96,00	R\$ 13,53	R\$ 1.298,88
SINAPI	92763	8.4.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm	KG	443,00	R\$ 9,20	R\$ 4.075,60
SINAPI	94967	8.4.4	Concreto fck = 40 MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	M3	2,89	R\$ 550,94	R\$ 1.592,22
SINAPI	103673	8.4.5	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	M3	2,89	R\$ 49,98	R\$ 144,44
INTEGRA	COMP-8.2.9	8.4.6	Impermeabilização de superfície de concreto com verniz acrílico a base de água	M2	57,72	R\$ 30,45	R\$ 1.757,57
		8.5	VIGAS INTERMEDIÁRIAS E DE FECHAMENTO PRÉ-MOLDADAS				
INTEGRA	COMP-8.5.1	8.5.1	Vigas pré moldadas da área de vedação com blocos	M	459,93	R\$ 205,45	R\$ 94.492,62
INTEGRA	COMP-8.3.3	8.5.2	Posicionamento de elemento pré-moldado	UN.	126,00	R\$ 412,47	R\$ 51.971,22
INTEGRA	COMP-8.2.9	8.5.2	Impermeabilização de superfície de concreto com verniz acrílico a base de água	M2	367,94	R\$ 30,45	R\$ 11.203,77
SUBTOTAL:							R\$ 988.742,96
		9	FECHAMENTO - VEDAÇÃO VERTICAL				
		9.1	BLOCOS DE CONCRETO COM PREENCHIMENTO				
SINAPI	103320	9.1.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	930,70	R\$ 118,16	R\$ 109.971,51
INTEGRA	COMP-8.2.9	9.1.2	Impermeabilização de superfície de concreto com verniz acrílico a base de água	M2	1.861,40	R\$ 30,45	R\$ 56.679,63
SINAPI	94966	9.1.3	Concreto fck = 30 MPa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	M3	74,46	R\$ 485,81	R\$ 36.173,41
SINAPI	103670	9.1.4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	M3	74,46	R\$ 357,15	R\$ 26.593,39
		9.2	PLACAS PRÉ MOLDADAS				
INTEGRA	COMP-9.2.1	9.2.1	Placas de concreto pré-moldado	M2	3.040,50	R\$ 437,69	R\$ 1.330.796,45
INTEGRA	COMP-8.3.3	9.2.2	Posicionamento de elemento pré-moldado	UN.	432,00	R\$ 412,47	R\$ 178.187,04
INTEGRA	COMP-8.2.9	9.2.3	Impermeabilização de superfície de concreto com verniz acrílico a base de água	M2	6.081,00	R\$ 30,45	R\$ 185.166,45
		9.3	FECHAMENTO ENTRE MUROS				
SINAPI	93358	9.3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	M3	85,83	R\$ 102,65	R\$ 8.810,45
SINAPI	101616	9.3.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural)	M2	332,60	R\$ 7,65	R\$ 2.544,39
SINAPI	97083	9.3.3	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão	M2	332,60	R\$ 3,97	R\$ 1.320,42
INTEGRA	COMP-9.3.4	9.3.4	Lastro de concreto armado para garantir inclinação e escoamento da água pluvial para os drenos de fundo	M2	332,60	R\$ 19,31	R\$ 6.422,51
INTEGRA	COMP-9.3.5	9.3.5	Fornecimento e instalação de cantoneira para apoio do fechamento de concreto - Muro de bloco (antigo)	M	429,15	R\$ 105,89	R\$ 45.442,69
INTEGRA	COMP-9.3.6	9.3.6	Fornecimento e instalação de cantoneira para apoio do fechamento de concreto - Muro de concreto (novo)	M	429,15	R\$ 94,28	R\$ 40.460,26
INTEGRA	COMP-9.3.7	9.3.7	Instalação de dreno na viga baldrame (etapa de concretagem)	UN.	430,00	R\$ 16,78	R\$ 7.215,40
INTEGRA	COMP-9.3.8	9.3.8	Fabricação e instalação de fôrma com furos para drenagem do fechamento	M2	332,60	R\$ 73,93	R\$ 24.589,12
SINAPI	103675	9.3.9	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	M3	23,28	R\$ 616,07	R\$ 14.342,11
SINAPI	92769	9.3.10	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	KG	2.793,84	R\$ 12,90	R\$ 36.040,54
INTEGRA	COMP-9.3.11	9.3.11	Aplicação de selante elástico entre o fechamento e os muros para vedação	M	858,30	R\$ 11,89	R\$ 10.205,19
SUBTOTAL:							R\$ 2.120.960,96
		10	IMPERMEABILIZAÇÃO - JARDIM ALTO				

<div>  </div>							
PLANILHA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS							
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO - FIOCRUZ (DESONERADO)							MÊS BASE: 04/2024
ORIGEM	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	99814	10.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	M2	251,84	R\$ 2,33	R\$ 586,79
INTEGRA	COMP-10.2	10.2	Fornecimento e aplicação do sistema impermeabilizante de cristalização	M2	251,84	R\$ 56,18	R\$ 14.148,37
SUBTOTAL:							R\$ 14.735,16
		11	REVESTIMENTOS - LADO EXTERNO (ÁREA DE APLICAÇÃO DE AZULEJOS)				
SINAPI	87894	11.1.1	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	M2	307,80	R\$ 7,67	R\$ 2.360,83
SINAPI	87794	11.1.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	M2	307,80	R\$ 48,82	R\$ 15.026,80
SINAPI	88423	11.1.3	Pintura com tinta plastica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrílico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrílica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.	M2	307,80	R\$ 21,13	R\$ 6.503,81
SUBTOTAL:							R\$ 23.891,44
		12	ESQUADRIAS - ELEMENTOS METÁLICOS				
		12.1	FECHAMENTO EM AÇO/FERRO GALVANIZADO				
INTEGRA	COMP-12.1.1	12.1.1	Fornecimento e instalação de fechamento de aço ou ferro galvanizado, incluindo portão para veículos, porta para pedestres e demais fechamentos	UN.	1,00	R\$ 33.528,55	R\$ 33.528,55
		12.2	GRADIL SOBRE A ROCHA				
INTEGRA	COMP-12.2.1	12.2.1	Fornecimento e instalação de gradil tipo nylofor	M2	110,40	R\$ 268,38	R\$ 29.629,15
SUBTOTAL:							R\$ 63.157,70
		13	URBANISMO				
		13.1	PAVIMENTAÇÃO				
		13.1.1	PLACAS DE CONCRETO APARENTE				
SINAPI	97090	13.1.1.1	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-138.	KG	1.721,68	R\$ 15,54	R\$ 26.754,91
SINAPI	97096	13.1.1.2	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e	M3	78,36	R\$ 584,28	R\$ 45.784,18
INTEGRA	COMP-13.1.1.3	13.1.1.3	Execução de junta plástica de dilatação para pisos	M	2.350,65	R\$ 34,38	R\$ 80.815,35
		13.1.2	PISO INTERTRAVADO (PAVER)				
INTEGRA	COMP-13.1.2.1	13.1.2.1	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra e argamassa	M2	143,00	R\$ 190,78	R\$ 27.281,54
		13.1.3	OUTROS/GERAL				
SINAPI	94265	13.1.3.1	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura	M	267,00	R\$ 48,19	R\$ 12.866,73
SINAPI	104658	13.1.3.2	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa	M2	4,00	R\$ 214,61	R\$ 858,44
SINAPI	94271	13.1.3.3	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 65 cm base (15 cm base da guia + 50 cm base da sarjeta) x 30 cm altura	M	512,00	R\$ 99,06	R\$ 50.718,72
		13.1.4	RECOMPOSIÇÕES DE PAVIMENTOS				
INTEGRA	COMP-13.1.4.1	13.1.4.1	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra e argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material	M2	321,75	R\$ 84,21	R\$ 27.094,57
		13.2	RECOMPOSIÇÃO DE GRAMA				
SINAPI	103946	13.2.1	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas	M2	687,25	R\$ 22,10	R\$ 15.188,23
		13.3	PAISAGISMO				
INTEGRA	COMP-13.3.1	13.3.1	Autorização para remoção de vegetação	UN.	1,00	R\$ 12.112,88	R\$ 12.112,88
SINAPI	98505	13.3.2	Plantio de forração	M2	486,00	R\$ 30,14	R\$ 14.648,04
INTEGRA	COMP-13.3.3	13.3.3	Remocao de especies vegetais, porte medio (entre 4m e 6m de altura), inclusive carga, descarga e transporte do material ate 30Km	UN.	7,00	R\$ 470,19	R\$ 3.291,33
INTEGRA	COMP-13.3.4	13.3.4	Remocao de especies vegetais, porte muda (ate 2m de altura), inclusive carga, descarga e transporte do material ate 30Km	UN.	12,00	R\$ 300,85	R\$ 3.610,20
INTEGRA	COMP-13.3.5	13.3.5	Terra vegetal ensacada	KG	65.610,00	R\$ 1,00	R\$ 65.610,00
INTEGRA	COMP-13.3.6	13.3.6	Fornecimento e instalação de limitador de grama/Separador de jardim com borda	M	27,00	R\$ 9,06	R\$ 244,62
SINAPI	98519	13.3.7	Revolvimento e limpeza manual de solo	M2	486,00	R\$ 2,47	R\$ 1.200,42
INTEGRA	COMP-13.3.8	13.3.8	Medida compensatória de plantio de árvores devido a supressão vegetal	UN.	59,00	R\$ 461,55	R\$ 27.231,45
		13.4	MOBILIÁRIO URBANO				

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO
E DESPESAS INDIRETAS - BDI**

Projeto: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO - FIOCRUZ

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS		
A	GRUPO A - Administração	
A1	Administração Central	4,00%
	Total	4,00%
B	GRUPO B - Despesas Financeiras	
B1	Seguros, riscos e garantias	2,07%
B2	Lucro Bruto	7,40%
B3	Despesas financeiras	1,23%
	Total	10,70%
C	GRUPO C - Impostos	
C1	ISS	3,00%
C2	PIS	0,65%
C3	COFINS	3,00%
C4	CPRB	4,50%
	Total	11,15%
BDI		29,79%

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \{ [(1 + B2) \times (1 + B3) \times (1 + A1 + B1) / (1 - C)] - 1 \}$$

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO
E DESPESAS INDIRETAS - BDI **REDUZIDO****

Projeto: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO - FIOCRUZ

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS		
A	GRUPO A - Administração	
A1	Administração Central	3,45%
	Total	3,45%
B	GRUPO B - Despesas Financeiras	
B1	Seguros, riscos e garantias	1,33%
B2	Lucro Bruto	5,11%
B3	Despesas financeiras	0,19%
	Total	6,63%
C	GRUPO C - Impostos	
C1	ISS	0,00%
C2	PIS	0,65%
C3	COFINS	3,00%
C4	CPRB	4,50%
	Total	8,15%
BDI REDUZIDO		20,13%

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \{ [(1 + B2) \times (1 + B3) \times (1 + A1 + B1) / (1 - C)] - 1 \}$$

*Será utilizado nos serviços de fornecimento de elementos pré-moldados de concreto armado

Item	Composição		Descrição da Composição				Unidade
1.1	COMP-1.1		Locação de container escritório, WC e vestiário				UN.MÊS
COMPOSIÇÃO							
Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
I	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)	MÊS	2,0000	R\$ 1.490,00	R\$ 2.980,00
I	00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1,0000	R\$ 1.862,50	R\$ 1.862,50
I	00010779	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1,0000	R\$ 1.862,50	R\$ 1.862,50
I	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - vestiário	MÊS	1,0000	R\$ 1.164,06	R\$ 1.164,06
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R\$ 7.869,06

*Estimado para até 50 funcionários

Item	Composição		Descrição da Composição				Unidade
1.2	COMP-1.2		Transporte, carga e descarga de containers				UN.MÊS
COMPOSIÇÃO							
Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
C	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.	CHP	8,0000	R\$ 291,24	R\$ 2.329,92
C	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.	CHI	2,0000	R\$ 89,96	R\$ 179,92
C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 25,95	R\$ 25,95
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R\$ 2.535,79

Item	Composição			Descrição da Composição				Unidade
1.3	COMP-1.3			Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor				UN.
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SCO)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
AD 19.20.0050	I	00039212	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN.	3,0000	R\$ 2,00	R\$ 6,00
AD 19.20.0050	I	00039141	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN.	1,0000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
AD 19.20.0050	I	00039178	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN.	3,0000	R\$ 2,27	R\$ 6,81
AD 19.20.0050	I	00039241	SINAPI	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	24,0000	R\$ 14,31	R\$ 343,44
AD 19.20.0050	I	00020254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10" CM	UN.	1,0000	R\$ 21,83	R\$ 21,83
AD 19.20.0050	I	00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN.	1,0000	R\$ 218,26	R\$ 218,26
AD 19.20.0050	I	00001933	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN.	3,0000	R\$ 5,05	R\$ 15,15
AD 19.20.0050	I	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MAXIMA DE 415 V	UN.	1,0000	R\$ 91,36	R\$ 91,36
AD 19.20.0050	I	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	6,0000	R\$ 11,45	R\$ 68,70
AD 19.20.0050	I	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN.	1,0000	R\$ 58,50	R\$ 58,50
AD 19.20.0050	I	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72" X *72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN.	1,0000	R\$ 5,45	R\$ 5,45
AD 19.20.0050	I	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN.	4,0000	R\$ 5,17	R\$ 20,68
AD 19.20.0050	I	00012366	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN.	1,0000	R\$ 1.036,15	R\$ 1.036,15
AD 19.20.0050	I	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72" X *72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN.	1,0000	R\$ 5,45	R\$ 5,45
AD 19.20.0050	C	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 33,07	R\$ 264,56
AD 19.20.0050	C	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 33,38	R\$ 66,76
AD 19.20.0050	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 25,95	R\$ 207,60
AD 19.20.0050	C	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,0800	R\$ 418,18	R\$ 33,45
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 2.472,12

Item de Serviço	AD 19.20.0050 (/)	Mês/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)		
Custo	2.016,22	Und. de Medida	un
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MAT006750	008950		Arruela de aluminio, de 1 1/2"	un	3,000000000	1,31	3,93
MAT015900	018450		Bracadeira de aco galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2"	un	1,000000000	1,27	1,27
MAT019100	021800		Bucha de aluminio, de 1 1/2"	un	3,000000000	1,83	5,49
MAT023750	026550		Cabo de cobre rígido, 750V, PVC/70oC, de 16mm2	m	24,000000000	9,06	217,44
MAT026250	029050		Caixa de sobrepor em chapa de aco esmaltado, de: (15x15)cm	un	1,000000000	38,10	38,10
MAT026300	029100		Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padrao Light	un	1,000000000	99,00	99,00
MAT046300	051300		Curva de PVC rígido, 90o, para eletroduto, diametro nominal de 1 1/2"	un	3,000000000	4,62	13,86
MAT048250	053950		Disjuntor trifasico, de 60A, tipo C, Eletromor ou similar	un	1,000000000	84,68	84,68
MAT051450	057700		Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 1 1/2"	vara	2,000000000	21,40	42,80
MAT066550	074300		Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m)	un	1,000000000	105,57	105,57
MAT068150	075850		Isolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm	un	1,000000000	5,16	5,16
MAT084800	093000		Luva de PVC rígido, roscavel, diametro nominal de 1 1/2"	un	4,000000000	5,33	21,32
MAT111500	118450		Poste de concreto, reto, com secao circular, carga nominal horizontal no topo, de 200kgf, padrao ABNT, comprimento de 7m, exclusive transporte	un	1,000000000	979,00	979,00
MAT122300	130150		Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm	un	1,000000000	7,11	7,11
MOD900950	903270		Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (desonerado)	h	8,000000000	22,17	177,36
MOD902150	903048		Pedreiro: assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de lancamento de concreto (desonerado)	h	2,000000000	23,85	47,70
MOD902450	903361		Servente (desonerado)	h	8,000000000	16,03	128,24
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,000000000	353,30	10,60
RSE02850	903042	ET 04.05.0100(A)	Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia característica a compressao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)	m3	0,080000000	344,89	27,59

Item	Composição			Descrição da Composição					Unidade
1.4	COMP-1.4			Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública					UN.
COMPOSIÇÃO									
Item Base (SCO)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total	
AD 19.20.0100	I	00000798	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	UN.	2,0000	R\$ 1,22	R\$ 2,44	
AD 19.20.0100	I	00001419	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", UN 8,65 PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN.	1,0000	R\$ 8,33	R\$ 8,33	
AD 19.20.0101	I	MAT080150	SCO	LIGAÇÃO DE ÁGUA PELA CEDAE, SEM LIMITADOR DE CONSUMO E PASSEIO CIMENTADO (TABELAS III + IV), DE 3/4"	UN.	1,0000	R\$ 1.037,03	R\$ 1.037,03	
AD 19.20.0100	I	00003883	SINAPI	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN.	1,0000	R\$ 1,59	R\$ 1,59	
AD 19.20.0100	I	00003856	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN.	1,0000	R\$ 1,91	R\$ 1,91	
AD 19.20.0100	I	00036365	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	4,5000	R\$ 40,37	R\$ 181,67	
AD 19.20.0100	I	00004177	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN.	1,0000	R\$ 6,30	R\$ 6,30	
AD 19.20.0100	I	MAT119150	SINAPI	REGISTRO DE DERIVAÇÃO EM BRONZE, SEM VIROLA, DIAMETRO NOMINAL DE 3/4"	UN.	1,0000	R\$ 193,05	R\$ 193,05	
AD 19.20.0100	I	00006006	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	UN.	1,0000	R\$ 47,38	R\$ 47,38	
AD 19.20.0100	I	00009856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	6,0000	R\$ 8,27	R\$ 49,62	
AD 19.20.0100	I	00009892	SINAPI	UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN.	1,0000	R\$ 7,03	R\$ 7,03	
AD 19.20.0100	C	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 32,39	R\$ 129,56	
AD 19.20.0100	C	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 33,38	R\$ 133,52	
AD 19.20.0100	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 25,95	R\$ 103,80	
MT 04.05.0050	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 25,95	R\$ 51,90	
MT 14.05.0250	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1000	R\$ 25,95	R\$ 54,50	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 2.009,62	

Item de Serviço	MT 04.05.0050 (/)	Mês/Ano de Referência	01/2024
Descrição	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.(desonerado)		
Custo	33,02	Und. de Medida	m3
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	__/__/____

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MOD902450	903361		Servente (desonerado)	h	2,000000000	16,03	32,06
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,000000000	32,06	0,96

Item de Serviço	AD 19.20.0100 (/)	Mês/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado)		
Custo	1.701,23	Und. de Medida	un
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	__/__/____

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MAT019700	022400		Bucha de reducao de latao, diametro nominal de 3/4"x1/2"	un	2,000000000	9,30	18,60
MAT034850	038400		Colar de tomada de PVC rigido, diametro nominal de 50mmx1/2"	un	1,000000000	10,00	10,00
MAT080150	088400		Ligacao de agua pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas III + IV), de 3/4"	un	1,000000000	990,31	990,31
MAT084600	092800		Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2"	un	1,000000000	1,01	1,01
MAT085200	093250		Luva de PVC rigido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2"	un	1,000000000	1,10	1,10
MAT088100	096150		Manilha para esgoto sanitario, classe B, diametro nominal de 100mm	m	4,500000000	14,82	66,69
MAT091250	099500		Niple de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2"	un	1,000000000	0,54	0,54
MAT119150	126750		Registro de derivacao em bronze, sem virola, diametro nominal de 3/4"	un	1,000000000	193,05	193,05
MAT119550	127150		Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 1/2"	un	1,000000000	53,17	53,17
MAT146400	154450		Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diametro nominal de 1/2"	un	1,000000000	48,95	48,95
MAT148100	156100		Uniao de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2"	un	1,000000000	4,62	4,62
MOD900650	903027		Bombeiro - instalacao hidro-sanitaria predial (desonerado)	h	4,000000000	22,17	88,68
MOD902150	903048		Pedreiro: assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de lancamento de concreto (desonerado)	h	4,000000000	23,85	95,40
MOD902450	903361		Servente (desonerado)	h	4,000000000	16,03	64,12
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,000000000	248,20	7,45
RSE904600	903404	MT 04.05.0050(/)	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.(desonerado)	m3	0,850000000	33,02	28,07
RSE907950	903239	MT 14.05.0250(/)	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.(desonerado)	m3	0,850000000	34,67	29,47

Item de Serviço	MT 14.05.0250 (/)	Mês/Ano de Referência	01/2024
Descrição	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.(desonerado)		
Custo	34,67	Und. de Medida	m3
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	__/__/____

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MOD902450	903361		Servente (desonerado)	h	2,100000000	16,03	33,66
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,000000000	33,66	1,01

Item	Composição		Descrição da Composição				Unidade
2.1	COMP-2.1		Locação de andaime metálico tipo fachadeiro				M2.MÊS
COMPOSIÇÃO							
Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
I	00020193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO,SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI	M2.MÊS	1,0000	R\$ 22,50	R\$ 22,50
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R\$ 22,50

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
2.2		COMP-2.2		Transporte de andaime tubular, inclusive carga e descarga				T.KM
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SCO)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
AD 14.10.0200	C	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM)	T.KM	1,0000	R\$ 2,45	R\$ 2,45
AD 14.10.0200	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0043	R\$ 25,95	R\$ 0,11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 2,56

Item de Serviço	AD 14.10.0200 (/)	Mês/Ano de Referência	01/2024
Descrição	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)		
Custo	0,21	Und. de Medida	m2.Km
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	____/____

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MOD902450	903361		Servente (desonerado)	h	0,00430000	16,03	0,07
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,00000000	0,07	0,00
REQ901350	903114	EQ 04.05.0300(A)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario produtivo.(desonerado)	h	0,00114000	122,42	0,14

Item	Composição		Descrição da Composição				Unidade
3.1	COMP-3.1		Administração local da obra				CJ
COMPOSIÇÃO							
Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
C	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,0000	R\$ 21.331,28	R\$ 255.975,36
C	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,0000	R\$ 7.322,17	R\$ 87.866,04
C	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,0000	R\$ 6.832,57	R\$ 81.990,84
C	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,0000	R\$ 9.868,20	R\$ 118.418,40
C	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,0000	R\$ 3.885,50	R\$ 46.626,00
C	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,0000	R\$ 5.227,74	R\$ 62.732,88
C	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,0000	R\$ 5.079,49	R\$ 60.953,88
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R\$ 714.563,40

Item	Composição		Descrição da Composição					Unidade
4.2	COMP-4.2		Relatório de vistoria cautelar					UN.
COMPOSIÇÃO								
Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total	
C	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,0000	R\$ 151,12	R\$ 3.324,64	
C	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110,0000	R\$ 122,09	R\$ 13.429,90	
C	100533	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110,0000	R\$ 19,64	R\$ 2.160,40	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 18.914,94

Item	Composição		Descrição da Composição				Unidade
4.3	COMP-4.3		Equipamento topográfico para acompanhamento e controle da obra				MÊS
COMPOSIÇÃO							
Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
C	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,0000	R\$ 24,05	R\$ 4.232,80
C	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264,0000	R\$ 11,99	R\$ 3.165,36
C	EQ 59.99.0400	SCO	Estacao total eletronica TOPCON, GTS236W ou similar, com bateria, tripe, prisma, acessorios e software de coleta de dados.	H	176,0000	R\$ 9,56	R\$ 1.682,56
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R\$ 9.080,72

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
4.4		COMP-4.4		Sondagem rotativa				M
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SCO)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
AD 14.12.0050	C	88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0000	R\$ 28,47	R\$ 427,05
AD 14.12.0050	C	88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	R\$ 39,28	R\$ 196,40
AD 14.12.0050	C	AD 14.15.0401	SCO	Caminhoneta de Serviço, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mes. Custo mensal.(desonerado)	UN.MÊS	0,0550	R\$ 5.630,63	R\$ 309,68
-	C	AD 04.15.0400	SCO	Sondagem rotativa vertical, em rocha sa, com coroa de diamante, diametro H (99mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo	M	1,0000	R\$ 1.217,32	R\$ 1.217,32
-	C	88322	SINAPI	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 26,71	R\$ 53,42
-	C	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 135,66	R\$ 67,83
-	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 25,95	R\$ 51,90
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 2.323,60

Item de Serviço	AD 14.12.0050 (/)	Mês/Ano de Referência	02/2024
Descrição	Mobilizacao e desmobilizacao de equipe de ensaios tecnologicos, considerando o transporte ate 50 km. (desonerado)		
Custo	2.069,35	Und. de Medida	un
Data da Criação	06/2022	Data da Exclusão	___/___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MOI900550	903382		Auxiliar de Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (desonerado)	h	60,00000000	10,32	619,20
MOI902200	903310		Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (desonerado)	h	20,00000000	11,23	224,60
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,00000000	224,60	6,74
REQ902000	903232	AD 14.15.0401(B)	Caminhoneta de Serviço, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mes. Custo mensal.(desonerado)	un.mês	0,22000000	5.540,03	1.218,81

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade	
5.6		COMP-5.6		Ensacamento e transporte de escombros em sacos plasticos				M3	
COMPOSIÇÃO									
Item Base (SCO)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total	
04.15.0150	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 25,95	R\$ 51,90	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 51,90	

Item de Serviço	SC 04.15.0150 (A)	Mês/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Ensacamento e transporte de escombros em sacos plasticos, desde um pavimento elevado ate o terreo, utilizando elevador.(desonerado)		
Custo	33,02	Und. de Medida	m3
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MOD902450	903361		Servente (desonerado)	h	2,00000000	16,03	32,06
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,00000000	32,06	0,96

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
5.10		COMP-5.10		Retirada de portões metálicos 4,75 x 2,74 e 1,2 x 2,74 sem reaproveitamento				M2
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SBC)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
210825	C	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070	R\$ 33,38	R\$ 6,91
210825	C	88242	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	R\$ 26,86	R\$ 17,46
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 24,37

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
5.13		COMP-5.13		Transporte horizontal				MÊS
COMPOSIÇÃO								
Item Base	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	C	101452	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,0000	R\$ 4.645,61	R\$ 9.291,22
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 9.291,22

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
5.14		COMP-5.14		Retirada de gradil				M2
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SBC)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
210825	C	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2760	R\$ 33,38	R\$ 9,21
210825	C	88242	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500	R\$ 26,86	R\$ 14,77
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 23,99

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
7.1.1		COMP-7.1.1		Estaca raiz com diâmetro de 8" (200mm), perfurada em solo, incluindo a perfuração, o fornecimento de os materiais e a injeção, exclusive armadura				M
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SCO)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
FD 04.65.0103	C	FD 04.65.0250	SCO	Injecao de argamassa de cimento e areia, com resistencia de 20MPa, conforme ABNT NBR 6122, utilizando bomba de argamassa, destinada a execucao de fundacoes, inclusive o fornecimento de materiais	M3	0,0320	R\$ 676,74	R\$ 21,66
FD 04.65.0103	C	SE 09.05.0250	SCO	Perfuracao Rotativa com coroa de Widia, em Solo, diametro 8" (200mm), vertical, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada furo	M	1,0000	R\$ 212,11	R\$ 212,11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 233,77

Item de Serviço	FD 04.65.0103 (A)	Mês/Ano de Referência	09/2024
Descrição	Estaca raiz com diametro de 8" (200mm), perfurada em solo, incluindo a perfuracao, o fornecimento de todos os materiais e a injecao. (Desonerado)		
Custo	305,26	Und. de Medida	m
Data da Criação	08/2024	Data da Exclusão	___/___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MAT000650	000800		Aco CA-50, de: 6,30mm	Kg	0,76970000	6,75	5,20
MAT000800	001200		Aco CA-50, de: 12,50mm	Kg	5,77800000	6,50	37,56
MAT005700	006900		Arame recozido no 18	Kg	0,10000000	12,35	1,24
RSE900350	903168	ET 09.10.0056(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro igual a 6,3mm.(desonerado)	Kg	0,76970000	4,72	3,63
RSE900450	903096	ET 09.10.0061(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro entre 8mm e 12,5mm.(desonerado)	Kg	5,77800000	4,13	23,86
RSE905728	903663	FD 04.65.0250(/)	Injecao de argamassa de cimento e areia, com resistencia de 20MPa, conforme ABNT NBR 6122, utilizando bomba de argamassa, destinada a execucao de fundacoes, inclusive o fornecimento de materiais. (desonerado)	m3	0,03200000	676,74	21,66
RSE906453	903669	SE 09.05.0250(/)	Perfuracao Rotativa com coroa de Widia, em Solo, diametro 8" (200mm), vertical, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada furo. (desonerado)	m	1,00000000	212,11	212,11

Item	Composição			Descrição da Composição				Unidade
7.1.5	COMP-7.1.5			Prova de carga estática nas estacas				UN.
COMPOSIÇÃO								
Item Base	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	C	104841	SINAPI	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA.	M	20,0000	R\$ 94,01	R\$ 1.880,20
	I	MAT138475	SCO	Tirante de aço, diametro nominal de ate 40mm, com carga de trabalho permanente minima de 35 tf, tensao de escoamento minima de 60kgf/mm2, tensao de ruptura minima de 75kgf/mm	M	20,0000	R\$ 93,57	R\$ 1.871,40
	I	IEQ014900	SCO	Macaco Hidraulico cilindrico, com comando a distancia, Guimmy ou similar, aluguel	H	48,0000	R\$ 4,23	R\$ 203,04
	C	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	1,0000	R\$ 87,02	R\$ 87,02
	C	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	15,0000	R\$ 14,48	R\$ 217,20
	C	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,1250	R\$ 709,26	R\$ 88,66
	I	00043082	SINAPI	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	104,0000	R\$ 10,97	R\$ 1.140,88
	C	100533	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,0000	R\$ 19,64	R\$ 942,72
	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,0000	R\$ 25,95	R\$ 1.245,60
	C	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 122,09	R\$ 976,72
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 8.653,44

[illegible][illegible]

[237 14 144](#)
[viva@vivacor.com.br](#)
[viva@vivacor.com.br](#)

[Home](#)
[Minha Conta](#)
[Meus Pedidos](#)

[\(11\) 3861-8334](#)
[\(11\) 3861-8335](#)

[Produtos por...](#)

[LOGIN](#)
[CARRINHO DE](#)

R\$ 0,00

[VELADO, FRASCADO](#)
[TINTA PARA CASA](#)
[FERRAMENTA DE PINTURA](#)
[AUTOMOTIVO](#)
[PULVERIZADOR](#)
[SPRAYS](#)
[OUTROS...](#)

VIVA COR TINTAS > Tintaria Para Casa > Tintas > Verniz Acrílico Suvinil

VERNIZ ACRÍLICO SUVINIL
MARCA TINTAS
REF: 10000
DEPOSITO/ESTADO: PIEDRA DENTRA

* Tarifas

R\$ 440,49
R\$ 440,49 x 6 = R\$ 73,41 sem juros

Assim que você clicar aqui aparecerá, podendo assim divergência entre o preço apresentado e o preço real, pois este produto é comercializado

[CLIQUE PARA COMPRAR](#)

5






CALCULAR PREÇO E FRETE
[Verificar frete](#)

21040-361
[Comprar](#)

Paga Hoje
[Verificar](#)


Paga Hoje
[Verificar](#)

Paga Hoje
[Verificar](#)

[Tudo as Categorias](#)
[Telas e Acessórios](#)
[Fornecedores](#)
[Barbeiros](#)
[Coifados](#)
[Barragem](#)
[Materiais de Construção](#)

[Home](#)
[Telas e Acessórios](#)
[Vestíveis e Seladoras](#)






Verniz Acrílico 18L Suvinil
 Marca: 05.0002, Produto:

R\$ 429,90
 ou de R\$ 71,66 sem juros

[Comprar](#)
 ou Comprar Suvinil

[Sobre o produto](#)
[Características](#)

PESQUISA DE MERCADO						
PRODUTO		Placas de concreto pré-moldado				
Fornecedor	Data da Consulta	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
LM PRÉ-MOLDADOS	15/02/2024	PILAR - 0,30 x 0,30 x 5,00 m	UN.	1,0000	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00
					TOTAL	R\$ 2.604,00
CASA DO CONCRETO	01/04/2024	PILAR - 0,30 x 0,30 x 5,00 m	UN.	1,0000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
					TOTAL	R\$ 1.800,00
ENGENMOLDE	03/04/2024	PILAR - 0,30 x 0,30 x 5,00 m	UN.	1,0000	R\$ 2.220,05	R\$ 2.220,05
					TOTAL	R\$ 2.220,05
					MÉDIA	R\$ 2.208,02



LM Pré-moldados
Soluções em Concreto



Rio de Janeiro, 02 de abril de 2024

Prop. Nº 0048-24A

A INTEGRA CONSULTORIA DE ENGENHARIA

Obra: MURO PRÉ-MOLDADO

ATT Arqª Mônica Nunes
Tel.: 21 96963-5044
Monica.nunes@integraconsultoria.eng.br

Prezados Senhores,

Apresentamos abaixo nossa Proposta Comercial referente à coleta de preço de ABRIL de 2024 para fornecimento de Pré-moldados.

1. PREÇO

Considerando-se as quantidades e condições do projeto referência, apresentamos nosso preço para a execução dos produtos e serviços:

Pilar pré-moldado				
Item	Descrição	Quantidade	Taxa de aço	Valor unitário
1	Pilar pré-moldado - 0,30 x 0,30 x 5,00 m	111 un	100 Kg/m³	R\$ 2.604
2	Pilar pré-moldado - 0,20 x 0,40 x 5,00 m	37 un	100 Kg/m³	R\$ 84.676
3	VP1 - 0,20 X 0,20 X 3,97 m	69 un	100 Kg/m³	R\$ 102.267
4	VP2 - 0,20 X 0,20 X 2,37 m	18 un	100 Kg/m³	R\$ 15.926
5	VP3 - 0,20 X 0,20 X 3,47 m	3 un	100 Kg/m³	R\$ 3.886
6	VP4 - 0,20 X 0,20 X 3,17 m	6 un	100 Kg/m³	R\$ 7.301
6	VP5 - 0,20 X 0,20 X 3,61 m	12 un	100 Kg/m³	R\$ 17.069
6	VP6 - 0,20 X 0,20 X 3,77 m	3 un	100 Kg/m³	R\$ 4.223
6	VP7 - 0,20 X 0,20 X 3,80 m	3 un	100 Kg/m³	R\$ 4.256
6	VP8 - 0,20 X 0,20 X 3,78 m	9 un	100 Kg/m³	R\$ 12.701
6	VP9 - 0,20 X 0,20 X 3,82 m	3 un	100 Kg/m³	R\$ 4.278
Subtotal			R\$	545.427

Placa pré-moldada				
Item	Descrição	Quantidade	Taxa de aço	Valor unitário
1	Placa pré-moldada - 1,25 x 4,20 x 0,12 m	132 un	52 Kg/m³	R\$ 322.168
2	Placa pré-moldada - 1,25 x 5,20 x 0,12 m	60 un	52 Kg/m³	R\$ 181.307
3	Placa pré-moldada - 1,25 x 6,00 x 0,12 m	36 un	52 Kg/m³	R\$ 125.520
4	Placa pré-moldada - 1,25 x 6,50 x 0,12 m	124 un	52 Kg/m³	R\$ 468.376
5	Placa pré-moldada - 1,25 x 6,80 x 0,12 m	88 un	52 Kg/m³	R\$ 247.737
Subtotal			R\$	1.445.307

Valor final R\$ 1.990.534



MURO PRÉ-FABRICADO	Dimensões Gerais				Volume		Peso	Preço		
	Quant	Comp	Alt	Esp	m³/pc	m³/total	kg/pc	R\$/pc	R\$/total	
	Placa T1	132,00	4,20	1,25	0,12	0,63	83,16	1,58	R\$ 1.932,75	R\$ 255.122,44
	Placa T2	60,00	5,20	1,25	0,12	0,78	46,80	1,95	R\$ 2.392,92	R\$ 143.575,40
	Placa T3	36,00	6,00	1,25	0,12	0,90	32,40	2,25	R\$ 2.761,07	R\$ 99.398,35
	Placa T4	124,00	6,50	1,25	0,12	0,98	120,90	2,44	R\$ 2.991,15	R\$ 370.903,12
	Placa T5	88,00	6,80	1,25	0,12	1,02	89,76	2,55	R\$ 3.129,21	R\$ 275.370,25
	440,00				373,02		R\$ 1.144.369,57			
	Dimensões Gerais				Volume		Peso	Preço		
	Quant	Comp	Larg	Alt	m³/pc	m³/total	kg/pc	R\$/pc	R\$/total	
Pilar T1	111,00	0,30	0,30	6,00	0,47	51,62	1,16	R\$ 2.220,05	R\$ 246.425,18	
111,00				51,62		R\$ 246.425,18				

MURO DE BLOCOS	Dimensões Gerais				Volume		Peso		Preço	
	Quant	Comp	Alt	Esp	m³/pc	m³/total	kg/pc	R\$/pc	R\$/total	
	Viga V1	69,00	3,97	0,20	0,20	0,16	10,96	0,40	R\$ 488,58	R\$ 33.712,29
	Viga V2	18,00	2,37	0,20	0,20	0,09	1,71	0,24	R\$ 291,67	R\$ 5.250,12
	Viga V3	3,00	3,47	0,20	0,20	0,14	0,42	0,35	R\$ 427,05	R\$ 1.281,15
	Viga V4	6,00	3,17	0,20	0,20	0,13	0,76	0,32	R\$ 390,13	R\$ 2.340,77
	Viga V5	12,00	3,81	0,20	0,20	0,15	1,83	0,38	R\$ 468,89	R\$ 5.626,71
	Viga V6	3,00	3,77	0,20	0,20	0,15	0,45	0,38	R\$ 463,97	R\$ 1.391,91
	Viga V7	3,00	3,80	0,20	0,20	0,15	0,46	0,38	R\$ 467,66	R\$ 1.402,99
	Viga V8	9,00	3,78	0,20	0,20	0,15	1,35	0,38	R\$ 465,20	R\$ 4.186,81
Viga V9	3,00	3,82	0,20	0,20	0,15	0,46	0,38	R\$ 470,12	R\$ 1.410,37	
	126,00					18,40			R\$ 56.603,13	
PILAR	Dimensões Gerais				Volume		Peso		Preço	
	Quant	Comp	Larg	Alt	m³/pc	m³/total	kg/pc	R\$/pc	R\$/total	
	Pilar T1	37,00	0,20	0,40	6,00	0,53	19,54	1,32	R\$ 2.515,18	R\$ 93.061,54
	37,00					19,54			R\$ 93.061,54	

05/04/2024, 15:28

Orçamento 3047

CASA DO CONCRETO, SHOPPING DO CONCRETO E TRELICA
EIRELI, CNPJ: 33.824.992/0001-20

Orçamento Nº 3047
Emissão 05/04/2024
Validade 09/04/2024

Rua Santa Cecília, SN QUADRA1 LOTE 6 / Chácara Rio-Petrópolis / Duque
de Caxias - RJ / 25230690 / comercial@casadoconcreto.com / 2126766422

DADOS DO CLIENTE			
Cliente: INTEGRA ENGENHARIA	Telefone:		
Contato:	Bairro: SAO CRISTOVAO		
Endereço: R FRANCISCO EUGENIO, 00268, SAL 0507	CEP: 20941120		
Cidade: Rio de Janeiro	E-mail: monica.nunes@integraconsultoria.eng.br		
Condições: À vista	Frete por		
Vendedor: Cintia	Conta: DO EMITENTE		

PRODUTOS E SERVIÇOS						
Grupo de Produtos Padrão - 01						
Código	NCM	Descrição	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1494	68109100	1494 - PLACA PRÉ MOLDADA 1,00 X 4,20 X 0,12 M	165,00	UN	R\$ 2.016,00	R\$ 332.640,00
1495	68109100	1495 - PLACA PRÉ MOLDADA 1,00 X 5,20 X 0,12 M	75,00	UN	R\$ 2.496,00	R\$ 187.200,00
1496	68109100	1496 - PLACA PRÉ MOLDADA 1,00 X 6,00 X 0,12 M	45,00	UN	R\$ 2.880,00	R\$ 129.600,00
1497	68109100	1497 - PLACA PRÉ MOLDADA 1,00 X 6,50 X 0,12 M	155,00	UN	R\$ 3.120,00	R\$ 483.600,00
1498	68109100	1498 - PLACA PRÉ MOLDADA 1,00 X 6,80 X 0,12 M	110,00	UN	R\$ 3.264,00	R\$ 359.040,00
1499	68108100	1499 - PILAR 0,30 X 0,30 X 6,00	111,00	PÇ	R\$ 1.800,00	R\$ 199.800,00
TOTAL					R\$	1.691.880,00

TOTAIS					
Frete	Seguro	Outros	Desconto	Total Sem Desconto	Total Final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691.880,00	R\$ 1.691.880,00

TERMS E CONDIÇÕES DA VENDA



LM PREMOLDADOS 21 2648-6841 / 6845 / 6848 21 97108-8343

LM PREMOLDADOS@LJOL.COM.BR WWW.LMPREMOLDADOS.COM.BR

LM PREMOLDADOS ATIVIDADES DE CIMENTO LÍQUIDO - CNPJ: 32.213.977/0001-83 - I.E.: 83.853.999

RM Pré-moldados em Concreto e Construção Ltda - CNPJ: 12.572.708/0001-10 - I.E.: 79.183.369


RP Pré-moldados Atividade de Cimento Lítido - CNPJ: 21.668.827/0001-07 - I.E.: 88.875.181

Composição		PESQUISA DE MERCADO				
COMP-8.3.2		Pilar de concreto pré-moldado (0,20 x 0,40 x 5,00)				
Fornecedor	Data da Consulta	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
LM PRÉ-MOLDADOS	02/04/2024	PILAR - 0,20 x 0,40 x 5,00 m	UN.	1,0000	R\$ 2.289,00	R\$ 2.289,00
					TOTAL	R\$ 2.289,00
CASA DO CONCRETO	05/04/2024	PILAR - 0,20 x 0,40 x 5,00 m	UN.	1,0000	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
					TOTAL	R\$ 1.920,00
ENGEMOLDE	03/04/2024	PILAR - 0,20 x 0,40 x 5,00 m	UN.	1,0000	R\$ 2.515,18	R\$ 2.515,18
					TOTAL	R\$ 2.515,18
					MÉDIA	R\$ 2.241,39

ENGEMOLDE




Quant	Dimensões Gerais				Volume		Peso		Preço	
	Comp	Alt	Esp		m³/pç	m³/total	kg/pç		R\$/pç	R\$/total
Placa T1	132,00	4,20	1,25	0,12	0,63	83,16	1,58	R\$ 1.932,75	R\$	255.122,44
Placa T2	60,00	5,20	1,25	0,12	0,78	46,80	1,95	R\$ 2.392,92	R\$	143.575,40
Placa T3	36,00	6,00	1,25	0,12	0,90	32,40	2,25	R\$ 2.761,07	R\$	99.398,35
Placa T4	124,00	6,50	1,25	0,12	0,98	120,90	2,44	R\$ 2.991,15	R\$	370.903,12
Placa T5	88,00	6,80	1,25	0,12	1,02	89,76	2,55	R\$ 3.129,21	R\$	275.370,25
440,00						373,02			R\$ 1.144.369,57	
Quant	Dimensões Gerais				Volume		Peso		Preço	
	Comp	Larg	Alt		m³/pç	m³/total	kg/pç		R\$/pç	R\$/total
Pilar T1	111,00	0,30	0,30	6,00	0,47	51,62	1,16	R\$ 2.220,05	R\$	246.425,18
111,00						51,62			R\$ 246.425,18	



LM Pré-moldados

Soluções em Concreto



35
ANOS

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2024

Prop. Nº 0048-24A

A INTEGRA CONSULTORIA DE ENGENHARIA

Ata: Muro PRÉ-MOLDADO

ATT Anª Mônica Nunes
Tel.: 21 96963-5044
monica.nunes@integraconsultoria.eng.br

Prezados Senhores,

Apresentamos abaixo nossa Proposta Comercial referente à coleta de preço de ABRIL de 2024 para fornecimento de Pré-moldados.

1. PREÇO

Considerando-se as quantidades e condições do projeto referência, apresentamos nosso preço para execução dos produtos e serviços:

Pilar pré-moldado				
Item	Descrição	Quantidade	Taxa de aço	Valor unitário
1	Pilar pré-moldado - 0,20 x 0,30 x 5,00 m	111 un	100 kg/m³	R\$ 2.289,00
2	Pilar pré-moldado - 0,20 x 0,40 x 5,00 m	37 un	100 kg/m³	R\$ 2.389,00
3	VP1 - 0,20 x 0,20 x 3,97 m	69 un	100 kg/m³	R\$ 1.482,00
4	VP2 - 0,20 x 0,20 x 2,37 m	18 un	100 kg/m³	R\$ 885,00
5	VP3 - 0,20 x 0,20 x 3,47 m	3 un	100 kg/m³	R\$ 1.295,00
6	VP4 - 0,20 x 0,20 x 3,17 m	6 un	100 kg/m³	R\$ 1.183,00
7	VP5 - 0,20 x 0,20 x 3,81 m	12 un	100 kg/m³	R\$ 1.432,00
8	VP6 - 0,20 x 0,20 x 3,77 m	3 un	100 kg/m³	R\$ 1.407,00
9	VP7 - 0,20 x 0,20 x 3,80 m	3 un	100 kg/m³	R\$ 1.415,00
10	VP8 - 0,20 x 0,20 x 3,78 m	9 un	100 kg/m³	R\$ 1.411,00
11	VP9 - 0,20 x 0,20 x 3,82 m	9 un	100 kg/m³	R\$ 1.408,00
Subtotal				R\$ 545.427

Placa pré-moldada				
Item	Descrição	Quantidade	Taxa de aço	Valor unitário
1	Placa pré-moldada - 1,25 x 4,20 x 0,12 m	132 un	52 kg/m³	R\$ 2.441,00
2	Placa pré-moldada - 1,25 x 5,20 x 0,12 m	60 un	52 kg/m³	R\$ 3.022,00
3	Placa pré-moldada - 1,25 x 6,00 x 0,12 m	36 un	52 kg/m³	R\$ 3.487,00
4	Placa pré-moldada - 1,25 x 6,50 x 0,12 m	124 un	52 kg/m³	R\$ 3.777,00
5	Placa pré-moldada - 1,25 x 6,80 x 0,12 m	88 un	52 kg/m³	R\$ 3.962,00
Subtotal				R\$ 1.445.107

Valor final R\$ 1.990.534



LM PREMOLDADOS 21 2648-6841 / 6845 / 6848 21 97108-8343
LM PREMOLDADOS@GLOBO.COM BR WWW.LMPREMOLDADOS.COM BR
RUA JOAQUIM ALEXES DA SILVA, 17 - VILA DA FLORESTA - HANGÓIA - RJ - CEP: 24069-950
LM Pré-moldados Artesfata de Concreto Ltda - CNPJ: 32.213.977/0001-83 - I.E.: 83.853.999
RM Pré-moldados em Concreto e Construção Ltda - CNPJ: 12.573.708/0001-15 - I.E.: 79.183.389
RFP Pré-moldados Artesfata de Concreto Ltda - CNPJ: 21.608.877/0001-27 - I.E.: 86.872.191

05/04/2024, 15:31
CASA DO CONCRETO, SHOPPING DO CONCRETO E TRELICA
EIRELI, CNPJ: 33.624.992/0001-20
Rua Santa Cecília, SN QUADRA 1 LOTE 6 / Chacaras Rio-Petropolis / Duque de Caxias - RJ / 25230690 / comercial@casadoconcreto.com / 2126766422

DADOS DO CLIENTE			
Cliente: INTEGRA ENGENHARIA	Telefone:	Bairro: SAO CRISTOVAO	
Contato:		CEP: 20941120	
Endereço: R FRANCISCO EUGENIO, 00268, SAL 0507		E-mail: monica.nunes@integraconsultoria.eng.br	
Cidade: Rio de Janeiro		Frete por Conta: DO EMITENTE	
Condições: A vista			
Vendedor: Cintia			

PRODUTOS E SERVIÇOS					
Grupo de Produtos Padrão - 01					
Código	NCM	Descrição	Qtd.	Unidade	Valor Unitário
1500	68109100	1500 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,97	69,00	PÇ	R\$ 476,40
1501	68109100	1501 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 2,37	18,00	PÇ	R\$ 284,40
1502	68109100	1502 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,47	3,00	PÇ	R\$ 416,40
1503	68109100	1503 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,17	6,00	PÇ	R\$ 380,40
1504	68109100	1504 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,81	12,00	PÇ	R\$ 457,20
1505	68109100	1505 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,77	3,00	PÇ	R\$ 452,40
1506	68109100	1506 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,80	3,00	PÇ	R\$ 456,00
1507	68109100	1507 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,78	9,00	PÇ	R\$ 453,60
1508	68109100	1508 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,82	3,00	PÇ	R\$ 456,40
1509	68109100	1509 - PILAR 0,20 X 0,40 X 5,00	37,00	PÇ	R\$ 1.920,00
TOTAL					R\$ 126.231,60

TOTAIS

Item	Composição		Descrição da Composição					Unidade
8.3.3	COMP-8.3.3		Posicionamento de elemento pré-moldado					UN.
COMPOSIÇÃO								
Item Base	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	C	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 33,38	R\$ 66,76
	C	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 25,95	R\$ 51,90
	C	EQ 04.05.0450	SCO	Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga util, lanca com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar Custo horario produtivo.	H	1,0000	R\$ 209,89	R\$ 209,89
	C	EQ 04.05.0453	SCO	Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga util, lanca com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar Custo horario improdutivo (motor funcionando).	H	0,5000	R\$ 117,94	R\$ 58,97
	C	EQ 04.05.0456	SCO	Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga util, lanca com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambarCusto horario improdutivo (motor desligado).	H	0,5000	R\$ 49,90	R\$ 24,95
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 412,47

Item	Composição		Descrição da Composição					Unidade
8.3.4	COMP-8.3.4		Chumbamento dos pilares pré moldados (30 x 30 cm)					UN.
COMPOSIÇÃO								
Item Base	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
-	I	-	-	BARRA ROSCADA ASTM A36 1" (25 mm)	UN.	4,0000	R\$ 110,00	R\$ 440,00
-	I	00043667	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2	KG	39,8360	R\$ 10,94	R\$ 435,81
-	I	00011971	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1"	UN.	8,0000	R\$ 5,47	R\$ 43,76
-	I	00043058	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	6,4000	R\$ 7,61	R\$ 48,70
-	I	00000001	SINAPI	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	KG	0,0640	R\$ 89,50	R\$ 5,73
-	I	00000002	SINAPI	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	M3	0,4600	R\$ 19,61	R\$ 9,02
-	C	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	R\$ 26,97	R\$ 2,43
-	C	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800	R\$ 36,83	R\$ 6,63
-	C	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 33,11	R\$ 49,67
-	C	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 26,79	R\$ 80,37
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 1.122,11

Item	Composição			Descrição da Composição				Unidade
8.3.5	COMP-8.3.5			Chumbamento dos pilares pré moldados (20 x 40 cm)				UN.
COMPOSIÇÃO								
Item Base	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
-	I	-	-	BARRA ROSCADA ASTM A36 3/4" (19 mm)	UN.	4,0000	R\$ 40,30	R\$ 161,20
-	I	00001335	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2	KG	38,3416	R\$ 10,60	R\$ 406,42
	I	-	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/4"	UN.	8,0000	R\$ 2,00	R\$ 16,00
-	I	00043058	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	6,4000	R\$ 7,61	R\$ 48,70
-	I	00000001	SINAPI	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	KG	0,0640	R\$ 89,50	R\$ 5,73
-	I	00000002	SINAPI	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	M3	0,4600	R\$ 19,61	R\$ 9,02
-	C	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	R\$ 26,97	R\$ 2,43
-	C	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800	R\$ 36,83	R\$ 6,63
-	C	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 33,11	R\$ 49,67
-	C	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 26,79	R\$ 80,37
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 786,17

Composição		PESQUISA DE MERCADO				
COMP-8.5.1		Vigas pré moldadas da área de vedação com blocos				
Fornecedor	Data da Pesquisa	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
LM PRÉ-MOLDADOS		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,97	UN.	69.0000	R\$ 1.482,00	R\$ 102.258,00
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 2,37	UN.	18.0000	R\$ 885,00	R\$ 15.930,00
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,47	UN.	3.0000	R\$ 1.295,00	R\$ 3.885,00
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,17	UN.	6.0000	R\$ 1.183,00	R\$ 7.098,00
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,87	UN.	12.0000	R\$ 1.422,00	R\$ 17.064,00
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,77	UN.	3.0000	R\$ 1.407,00	R\$ 4.221,00
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,84	UN.	3.0000	R\$ 1.419,00	R\$ 4.257,00
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,74	UN.	9.0000	R\$ 1.411,00	R\$ 12.699,00
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,82	UN.	3.0000	R\$ 1.426,00	R\$ 4.278,00
TOTAL					R\$ 171.690,00	
CASA DO CONCRETO	01/04/2024	VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,97	UN.	69.0000	R\$ 476,40	R\$ 32.871,60
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 2,37	UN.	18.0000	R\$ 284,40	R\$ 5.119,20
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,47	UN.	3.0000	R\$ 416,40	R\$ 1.249,20
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,17	UN.	6.0000	R\$ 380,40	R\$ 2.282,40
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,87	UN.	12.0000	R\$ 457,20	R\$ 5.486,40
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,77	UN.	3.0000	R\$ 452,40	R\$ 1.357,20
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,84	UN.	3.0000	R\$ 456,00	R\$ 1.368,00
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,74	UN.	9.0000	R\$ 453,60	R\$ 4.082,40
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,82	UN.	3.0000	R\$ 458,40	R\$ 1.375,20
TOTAL					R\$ 55.191,60	
ENGENMOLD E	03/04/2024	VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,97	UN.	69.0000	R\$ 488,58	R\$ 33.712,02
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 2,37	UN.	18.0000	R\$ 291,67	R\$ 5.250,06
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,47	UN.	3.0000	R\$ 427,05	R\$ 1.281,15
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,17	UN.	6.0000	R\$ 390,13	R\$ 2.340,78
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,87	UN.	12.0000	R\$ 468,89	R\$ 5.626,68
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,77	UN.	3.0000	R\$ 463,97	R\$ 1.391,91
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,84	UN.	3.0000	R\$ 467,66	R\$ 1.402,98
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,74	UN.	9.0000	R\$ 465,20	R\$ 4.186,80
		VIGA - 0,20 x 0,20 x 3,82	UN.	3.0000	R\$ 470,12	R\$ 1.410,36
TOTAL					R\$ 56.602,74	
MÉDIA					R\$ 94.494,78	
MLINEAR TOTAL					459,93	
R\$/M					R\$ 205,45	



LM Pré-moldados
Soluções em Concreto



Rio de Janeiro, 02 de abril de 2024

Proj. Nº 0048-24A

A INTEGRA CONSULTORIA DE ENGENHARIA

Obra: MURO PRÉ-MOLDADO

ATT Arqª Mônica Nunes
Tel.: 21 96963-5044
monica.nunes@integraconsultoria.eng.br

Prezados Senhores,

Apresentamos abaixo nossa Proposta Comercial referente à coleta de preço de ABRIL de 2024 para fornecimento de Pré-moldados.

1. PREÇO

Considerando-se as quantidades e condições do projeto referência, apresentamos nosso preço para a execução dos produtos e serviços:

Pilar pré-moldado				
Item	Descrição	Quantidade	Taxa de aço	Valor unitário
1	Pilar pré-moldado - 0,30 x 0,30 x 5,00 m	111 un	100 kg/m³	R\$ 2.004
2	Pilar pré-moldado - 0,30 x 0,30 x 5,00 m	72 un	100 kg/m³	R\$ 2.386
3	VP1 - 0,30 x 0,30 x 3,97 m	69 un	100 kg/m³	R\$ 1.482
4	VP2 - 0,30 x 0,30 x 2,37 m	18 un	100 kg/m³	R\$ 885
5	VP3 - 0,30 x 0,30 x 3,47 m	3 un	100 kg/m³	R\$ 1.295
6	VP4 - 0,30 x 0,30 x 3,17 m	6 un	100 kg/m³	R\$ 1.183
7	VP5 - 0,30 x 0,30 x 3,87 m	12 un	100 kg/m³	R\$ 1.422
8	VP6 - 0,30 x 0,30 x 3,77 m	3 un	100 kg/m³	R\$ 1.407
9	VP7 - 0,30 x 0,30 x 3,84 m	3 un	100 kg/m³	R\$ 1.419
10	VP8 - 0,30 x 0,30 x 3,74 m	9 un	100 kg/m³	R\$ 1.411
11	VP9 - 0,30 x 0,30 x 3,82 m	3 un	100 kg/m³	R\$ 1.426
Subtotal				R\$ 346.427

Placa pré-moldada				
Item	Descrição	Quantidade	Taxa de aço	Valor unitário
1	Placa pré-moldada - 1,25 x 4,39 x 0,12 m	132 un	52 kg/m²	R\$ 2.441
2	Placa pré-moldada - 1,25 x 5,35 x 0,12 m	60 un	52 kg/m²	R\$ 3.032
3	Placa pré-moldada - 1,25 x 6,50 x 0,12 m	36 un	52 kg/m²	R\$ 3.467
4	Placa pré-moldada - 1,25 x 6,50 x 0,12 m	124 un	52 kg/m²	R\$ 3.777
5	Placa pré-moldada - 1,25 x 6,40 x 0,12 m	88 un	52 kg/m²	R\$ 3.592
Subtotal				R\$ 340.737

Valor final R\$ 1.960.531



DIMENSÕES GERAIS									
Quant	Comp	Alt	Esp	m³/pç	m³/total	Peso kg/pç	R\$/pç	Preço R\$/total	
Placa T1	132,00	4,20	1,25	0,12	0,63	63,16	1,58	R\$ 1.932,75	R\$ 255.122,44
Placa T2	60,00	5,20	1,25	0,12	0,78	46,80	1,95	R\$ 2.392,92	R\$ 143.576,40
Placa T3	36,00	6,00	1,25	0,12	0,90	32,40	2,25	R\$ 2.761,07	R\$ 99.398,35
Placa T4	124,00	6,50	1,25	0,12	0,98	120,90	2,44	R\$ 2.991,15	R\$ 370.903,12
Placa T5	88,00	6,40	1,25	0,12	1,02	89,78	2,55	R\$ 3.129,21	R\$ 275.370,28
TOTAL					373,02			R\$ 1.144.369,57	
MURA DE BLOCOS									
Quant	Comp	Long	Alt	m³/pç	m³/total	Peso kg/pç	R\$/pç	Preço R\$/total	
Pilar T1	111,00	0,30	0,30	0,09	0,47	81,82	1,16	R\$ 2.220,05	R\$ 248.425,18
TOTAL					516,2			R\$ 248.425,18	

DIMENSÕES GERAIS									
Quant	Comp	Long	Alt	m³/pç	m³/total	Peso kg/pç	R\$/pç	Preço R\$/total	
Viga V1	69,00	3,97	0,20	0,20	0,16	10,96	0,40	R\$ 488,58	R\$ 33.712,29
Viga V2	18,00	2,37	0,20	0,20	0,09	1,71	0,24	R\$ 291,67	R\$ 5.250,12
Viga V3	3,00	3,47	0,20	0,20	0,14	0,42	0,35	R\$ 427,05	R\$ 1.281,15
Viga V4	6,00	3,17	0,20	0,20	0,13	0,76	0,32	R\$ 390,13	R\$ 2.340,78
Viga V5	12,00	3,87	0,20	0,20	0,15	1,83	0,38	R\$ 468,89	R\$ 5.626,71
Viga V6	3,00	3,77	0,20	0,20	0,15	0,45	0,38	R\$ 463,97	R\$ 1.391,91
Viga V7	3,00	3,80	0,20	0,20	0,15	0,46	0,38	R\$ 467,66	R\$ 1.402,98
Viga V8	9,00	3,78	0,20	0,20	0,15	1,36	0,38	R\$ 465,20	R\$ 4.186,81
Viga V9	3,00	3,82	0,20	0,20	0,15	0,46	0,38	R\$ 470,12	R\$ 1.410,37
TOTAL					16,40			R\$ 56.602,74	
Quant	Comp	Long	Alt	m³/pç	m³/total	Peso kg/pç	R\$/pç	Preço R\$/total	
Pilar T1	37,00	0,30	0,40	0,09	0,63	19,54	1,32	R\$ 2.515,18	R\$ 93.061,54
TOTAL					16,54			R\$ 93.061,54	

05/04/2024, 15:31

Orçamento 3048

CASA DO CONCRETO, SHOPPING DO CONCRETO E TRELICA
EIRELI, CNPJ: 33.824.392/0001-20
Rua Santa Cecilia, SN QUADRA 1 LOTE 6 / Chacarara Rio Petrópolis / Duque de Caxias - RJ / 23030690 / comercial@casadoconcreto.com / 2126766422

Orçamento Nº 3048
Emissão 05/04/2024
Validade 09/04/2024

DADOS DO CLIENTE	
Cliente: INTEGRA ENGENHARIA	Telefone:
Contato:	Bairro: SAO CRISTOVAO
Endereço: R FRANCISCO EUGENIO, 00266, SAL 0507	CEP: 20941120
Cidade: Rio de Janeiro	E-mail: monica.nunes@integraconsultoria.eng.br
Condições: À vista	Frete por
Vendedor: Clécia	Conta: DO EMITENTE

PRODUTOS E SERVIÇOS					
Grupo de Produtos Padrão - 01					
Código	NCM	Descrição	Qtd.	Unidade	Valor Unitário
1500	68109100	1500 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,97	69,00	PÇ	R\$ 476,40
1501	68109100	1501 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 2,37	18,00	PÇ	R\$ 284,40
1502	68109100	1502 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,47	3,00	PÇ	R\$ 416,40
1503	68109100	1503 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,17	6,00	PÇ	R\$ 380,40
1504	68109100	1504 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,87	12,00	PÇ	R\$ 457,20
1505	68109100	1505 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,77	3,00	PÇ	R\$ 452,40
1506	68109100	1506 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,84	3,00	PÇ	R\$ 456,00
1507	68109100	1507 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,74	9,00	PÇ	R\$ 453,60
1508	68109100	1508 - VIGAS BALDRAME 0,20 X 0,20 X 3,82	3,00	PÇ	R\$ 458,40
1509	68109100	1509 - PILAR 0,20 X 0,40 X 6,00	37,00	PÇ	R\$ 1.920,00
TOTAL					R\$ 126.231,60

TOTAIS



21 2648-6841 / 6845 / 6848 21 97108-8343

LM PREMOLDADOS@UOL.COM.BR WWW.LMPREMOLDADOS.COM.BR


RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA, 17 - VILA DA GUERITA - MARICÁ - RJ - CEP 24050-550

LM Pré-moldados Atividade de Comércio Ltda. - CNPJ: 32.513.970/0001-65 - I.E.: 19.833.980

RJ Pré-moldados em Concreto e Condição Ltda. - CNPJ: 12.873.788/0001-10 - I.E.: 19.183.389

RJ Pré-moldados Atividade de Comércio Ltda. - CNPJ: 21.568.850/0001-07 - I.E.: 18.871.911

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
9.3.4		COMP-9.3.4		Lastro de concreto armado para garantir inclinação e escoamento da água pluvial para os drenos de fundo				M2
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SINAPI)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
95240	C	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	0,0339	R\$ 375,09	R\$ 12,72
95240	C	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	R\$ 33,38	R\$ 5,44
95240	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0444	R\$ 25,95	R\$ 1,15
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 19,31

[illegible]

The screenshot shows the CEFPI website interface. At the top, there's a navigation bar with 'HOME', 'PRODUTOS', 'SERVIÇOS', 'CONTATO', and 'INFORMAÇÕES'. Below this is a search bar and a 'Pesquisar' button. The main content area displays a product listing for 'ARRELA 100 VA AGC CARBONO POLVO' with a price of 'R\$ 14,00'. A green 'Comprar' button is visible. To the left of the product image, there's a large, dark, circular object, likely the product being sold. The bottom of the page features a footer with 'CEMPI' logo and '© 2014 CEFPI'.

Item			Composição		Descrição da Composição				Unidade
9.3.6			COMP-9.3.6		Fornecimento e instalação de cantoneira para apoio do fechamento de concreto - Muro de concreto (novo)				M
COMPOSIÇÃO									
Item Base (SINAPI)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total	
84588	I	-	MERCADO	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) 76,2 MM X 6,35 MM (L X E)	M	1,0000	R\$ 75,66	R\$ 75,66	
	-	-	MERCADO	CHUMBADOR CBA 1/4" X 2" COM PARAFUSO	UN.	2,0000	R\$ 1,28	R\$ 2,56	
84588	C	88309	SINAPI	PERDREIRO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,3470	R\$ 33,38	R\$ 11,59	
84588	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,1740	R\$ 25,99	R\$ 4,52	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 95,28	

PESQUISA DE MERCADO							
Fornecedor		Marca	Data da Consulta	Nome do Produto	Link de Acesso	Unidade	Preço Total
GALVAÇO		-	#####	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) 76,2 MM X 6,35 MM (L X E) 3" X 1/4" MM (L X E)	https://galvaco.com.br/lojavirtual/index.php/cantoneiras/cantoneira-3-x-1-4.html	M	R\$ 981,88 R\$ 93,95
PERFIL FERROS		-	#####	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) 76,2 MM X 6,35 MM (L X E) 3" X 1/4" MM (L X E)	https://www.perfilferros.ind.br/produto/cant-1-4x3	M	R\$ 900,0000 R\$ 55,845,00 R\$ 62,05
DUAS PATRIAS		-	#####	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) 76,2 MM X 6,35 MM (L X E) 3" X 1/4" MM (L X E)	https://duaspatrias.com.br/produto/cantoneira-3-x-1-4-6-metros/	M	R\$ 427,64 R\$ 71,27
MÉDIA							R\$ 75,66



Ocorrência No. 766.706 em 01/04/2024

CPF: 000.000.000-00	Nome: A. V. SILVA
CPF: 000.000.000-00	Nome: A. V. SILVA
CPF: 000.000.000-00	Nome: A. V. SILVA

Atividade: 1. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BARRIO

Prato de Bateria: 02 São Paulo

Validade da Proposta: 01 Dia

ORÇAMENTO VALOR R\$ 24,80

PERFILFERROS

PERFILFERROS Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda

Diretor: Gustavo Mattos 2270 - JARDIM TIBICA

Companhia: Grande Rio - FONE: 011-33845400

CNPJ: 08.050.490/0001-02 - INSC. EST.: 28229690

ORÇAMENTO
#419483

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

Endereço: Rua: 2270 - JARDIM TIBICA - 79.092-612 - Campo Grande, MS



Emissão: 01/04/2024
Vencimento: 31/04/2024
Vendedor: MATIAS ROIS

WhatsApp: 05 87 9 9888 2626

visite o nosso site: www.perfilferros.ind.br

#	Cód.	Descrição do Produto	Quantidade	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Liquid.	Vlr. Total
1	246	CANT 1/4 X 3"	50,000	BR	R\$ 91,50	R\$ 91,50	R\$ 77,625,00
					Peso total (kg):		6570,00
					Total:		R\$ 77,625,00
					Desconto:		- R\$ 21780,00
					Vlr. Frete:		+ R\$ 0,00
					Vlr. Ipi:		R\$ 55,845,00

PESQUISA DE MERCADO							
Fornecedor		Marca	Data da Consulta	Nome do Produto	Link de Acesso	Unidade	Preço Total
ANHANGUERA FERRAMENTAS		ANCORA	02/04/2024	CHUMBADOR CBA 1/4" X 2" COM PARAFUSO	https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/chumbador-cba-1-4-x-2-com-parafuso-c14200b-ancora-111804	UN.	R\$ 1,0000 R\$ 1,44
ELETRO DALBEM		ANCORA	02/04/2024	CHUMBADOR CBA 1/4" X 2" COM PARAFUSO	https://www.eletrodalbem.com.br/chumbador-cba-com-parafuso-1-4-pol-x-2-pol-ancora-c14200a	UN.	R\$ 1,0000 R\$ 1,07 R\$ 1,07
FELAP		ANCORA	02/04/2024	CHUMBADOR CBA 1/4" X 2" COM PARAFUSO	https://www.felap.com.br/chumbador-cba-1-4-x-2-com-parafuso-ancora-c14200b	UN.	R\$ 1,0000 R\$ 1,28 R\$ 1,28
MÉDIA							R\$ 1,26



Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
9.3.7		COMP-9.3.7		Instalação de dreno na viga baldrame (etapa de concretagem)				UN.
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SINAPI)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
92510	C	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$ 26,72	R\$ 1,34
92510	C	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 35,11	R\$ 7,02
89509	I	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,3000	R\$ 16,09	R\$ 4,83
89509	I	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN.	0,0105	R\$ 2,39	R\$ 0,03
101979	I	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310 ML	0,0276	R\$ 38,89	R\$ 1,07
101979	C	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0537	R\$ 33,38	R\$ 1,79
101979	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0270	R\$ 25,95	R\$ 0,70
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 16,78

*formas já consideradas no item 8.1.2

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
9.3.8		COMP-9.3.8		Fabricação e instalação de fôrma com furos para drenagem do fechamento				M2
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SINAPI)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
92510	C	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1760	R\$ 26,72	R\$ 4,70
92510	C	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8870	R\$ 35,11	R\$ 31,14
92510	C	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM.	M2	0,5770	R\$ 57,67	R\$ 33,28
89509	I	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,1800	R\$ 14,67	R\$ 2,64
89509	I	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN.	0,0105	R\$ 2,39	R\$ 0,03
101979	I	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310 ML	0,0166	R\$ 38,89	R\$ 0,64
101979	C	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0322	R\$ 33,38	R\$ 1,08
101979	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0162	R\$ 25,95	R\$ 0,42
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 73,93

*hora adicional para considerar os furos das fôrmas para passagem dos drenos

Item	Composição	Descrição da Composição						Unidade
9.3.11	COMP-9.3.11	Aplicação de selante elástico entre o fechamento e os muros para vedação						M
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SINAPI)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
101979	I	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310 ML	0,0920	R\$ 38,89	R\$ 3,58
101979	C	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1790	R\$ 33,38	R\$ 5,98
101979	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	R\$ 25,95	R\$ 2,34
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 11,89

Item de Serviço	CI 14.05.0125 (/)	Mês/Ano de Referência	07/2022
Descrição	Impermeabilização de terraces, jardins, reservatórios, piscinas, coberturas e superfícies metálicas com membrana flexível aderente, de base aquosa, aplicada a frio, em quatro demãos cruzadas, nas cores branco, preto, cinza ou laranja, tipo TCEV30 ou similar (dasonado)		
Custo	39,52	Unid. de Medida	m ²
Data da Cotação	01/2013	Data de Exatidão	___/___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MAT067450	075125		Impermeabilizante a frio, base acrílica, Tecryl-D3 da Marcy ou similar	Kg	21.000,000	11,00	231,00
MOD902510	930348		Pedreira: assentamento de tijolo, concreto, alvenaria de pedra, serviço de lançamento de concreto (desmonte)	h	0,500,000	22,71	11,36
MOD902510	930361		Servente (desmonte)	h	0,300,000	22,27	6,68
EVE000050	900050		7% incidente sobre mão de obra direta em Encargos Sociais para cobrir despesas relativas a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas	%	1,000,000	15,94	15,94

PESQUISA DE MERCADO								
PRODUTO				IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO INTEGRAL POR PINTURA				
Fornecedor	Marca	Data da Consulta	Nome do Produto	Link de Acesso	Unidad e	Coefficien te	Preço Total	Preço Unit.
DISTHACK	MC BALUCHIME	09/02/2024	HYPER CONCENTRAT	https://www.disthack.com.br/vyplex-concentrado-argamassa-cristalizacao-24h/	KG	25,0000	R\$ 897,64	R\$ 35,91
ISOCOM	MC BALUCHIME	09/02/2024	HYPER CONCENTRAT	https://www.isocomimpermeabilizantes.com.br/mc-vyplex-concentrado-24h/	KG	25,0000	R\$ 765,00	R\$ 30,60
IMPERMARKET	MC BALUCHIME	09/02/2024	HYPER CONCENTRAT	https://www.impermarket.com.br/argamassa-cristalizante-vyplex-concentrado-24h-172/?pId=172	KG	25,0000	R\$ 714,89	R\$ 28,60
							MEDIA	R\$ 31,76

The image is a collage of four screenshots from a web browser, showing the purchase process of XYPEX Concentrated Argemosa Crystalline Concentrate on the Impermarket website.
Top-left screenshot: The product page for 'Xypep Concentrado - Argemosa Cristalizante Concentrada'. The price is R\$ 712,00. There is a 'COMPRAR PRODUTO' button.
Top-right screenshot: The product page for 'Xypep Concentrado - Argemosa Cristalizante Concentrada'. The price is R\$ 705,00. There is a WhatsApp link: 'Fique com dúvida? Compre pelo nosso Whatsapp: (21) 99290-4231'.
Bottom-left screenshot: The checkout page. The product is 'Argemosa Cristalizante Xypep Concentrado 25kg'. The total price is R\$ 714,89. There is a 'CONTINUAR COMPRA' button.
Bottom-right screenshot: The checkout page. The product is 'Argemosa Cristalizante Xypep Concentrado 25kg'. The total price is R\$ 705,00. There is a 'CONTINUAR COMPRA' button.

Item	Composição	Descrição da Composição					Unidade	
12.1.1	COMP-12.1.1	Fornecimento e instalação de fechamento de aço ou ferro galvanizado, incluindo portão para veículos, porta para pedestres e demais fechamentos					UN.	
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SCO)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
-	-	-	MERCADO	FECHAMENTO DE AÇO GALVANIZADO	UN.	1,0000	R\$ 33.528,55	R\$ 33.528,55
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 33.528,55

Item do Serviço	ES 04.1.10.010 (A)	Mín/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Portões de ferro, em 2 folhas, medindo: (1,58x3,00)m cada, com um montante de cada lado em tubo de ferro galvanizado de 3" e altura de 3m, sendo cada folha formada por 2 tubos de ferro galvanizado de 1 1/4" na vertical, reforçada na parte superior e na inferior por 2 barras chatas de (2"x3/8") na horizontal e 1 barra chata de (1"x1/4") inclinado, com fechadura de sobregiro de ferro cromado com cilindro, no alinhamento dos tubos ferro galvanizado ferro lino de 1/4" com 11cm de altura, barras verticais, em aço com diâmetro de 3/4", espaçamento entre elas de 0,37m, inclusive pintura. Fornecimento e instalação (desmontado).		
Custo	6.605,21	Unid. de Medida	un
Data da Criação	01/2013	Data de Exatidão	—/—/—

Item	Antigo	Item Realizado	Descrição	Unid. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MA1000250	000350		Aço CA 25, lino, de 1/4"	Rg	0,55000000	6,34	3,49
MA1010050	0112400		Barra chata de aço, de 1" x 1/8"	Rg	3,78000000	7,30	27,59
MA1010150	0121900		Barra chata de aço, de 2" x 3/8"	Rg	45,60000000	7,73	352,49
MA1047500	053200		Disco de corte, com diâmetro de 7"	un	0,17000000	6,89	1,17
MA1050050	056750		Dobradica para chumbar, em ferro, de 10"	un	4,00000000	40,80	163,20
MA1050500	056794		Elétrico com diâmetro de 2,5mm, de 4x10	Rg	0,61000000	31,21	19,24
MA1057600	064250		Fechadura em ferro cromado, de sobregiro, com cilindro, para portas, referência 032, Hago ou similar	un	1,00000000	44,52	44,52
MA1120510	134650		Tartufa de Energia elétrica tipo comercial	Roth	3,00000000	1,08	3,26
MA1142150	150450		Tubo de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro nominal de 3"	m	12,00000000	104,90	1.258,80
MA1142800	1513000		Tubo de aço galvanizado, sem costura, Schedule 40 - ASTM A-106, diâmetro nominal de 1 1/4"	m	54,00000000	76,69	4.033,26
MO0960250	9021282		Ajuda de serrilhado (desmontado)	h	4,88000000	11,65	56,92
MO0902400	903331		Serrilhado - oficial de oficina de espargador de alumínio e ferro (desmontado)	h	4,88000000	22,17	108,19
EVL000050	900050		Un. incidente sobre mão de obra direta com encargos sociais para cobrir despesas relativas a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas	%	1,00000000	162,11	4,86
RSE002350	903367	TC 09.05.0050E/	Carga e descarga manual de material que seja o consumo de mais de 1 servente para cada peça, vergalhões, concretos, calhas, medidor (desmontado)	t	0,36300000	69,76	25,32
RSE007150	903393	PT 04.40.0106E/	Pintura interna ou externa sobre ferro, com camaleão sintético Duralux ou Lagem ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demarcação de corte de recorte rápido, ou laranja e 2 demãos de acabamento. (desmontado)	m2	19,00000000	24,72	469,68
RSE008000	903057	TC 04.05.0050E/	Transporte de carga de qualquer natureza exclusiva do deslocamento de carga e descarga tanto de espora do caminhão como de servente no equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vini=30km/h), em Caminhão de Carroceria Fixa, a óleo diesel com capacidade útil de 7,5t.(desmontado)	Lkm	11,00000000	1,89	20,79
RI0000200	902969	EQ 44.15.0100E/	Beneficência de solda, elétrica, de 430A. Custo horário controlado (desmontado)	h	0,73000000	22,51	16,43

PARA 4,74 M² DE PORTÃO SÃO 4,88 H DE MÃO DE OBRA
PARA 34 M² DE PORTÃO DEVERÃO SER 35 H DE MÃO DE OBRA

PESQUISA DE MERCADO						
PRODUTO		FECHAMENTO DE AÇO GALVANIZADO				
Fornecedor	Data da Pesquisa	Nome do Produto	Link de Acesso	Unidade	Coeficiente	Preço
FORTEC	27/02/2024	FECHAMENTO DE AÇO GALVANIZADO	PROPOSTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM FRETE)	UN.	1,0000	##### R\$ 31.000,00
TOTAL						#####
FABRIL	27/02/2024	FECHAMENTO DE AÇO GALVANIZADO	PROPOSTA - FORNECIMENTO (COM FRETE)	UN.	1,0000	##### R\$ 39.000,00
ALUXILAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	35,0000	R\$ 26,48 R\$ 926,80
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	35,0000	R\$ 33,11 R\$ 1.158,85
TOTAL						#####
NOVA PORTÕES	03/04/2024	FECHAMENTO DE AÇO GALVANIZADO	PROPOSTA - FORNECIMENTO (COM FRETE)	UN.	1,0000	##### R\$ 28.500,00
TOTAL						#####
MÉDIA						R\$ 33.528,55




Portões Automáticos e Manuais
Orçamento Nº 213-24


At: Sr. Caio Freitas
Empresa Integr Consultoria de Engenharia
Local de Instalação: Rio de Janeiro
Tel: (21) 9431-9375
Email: info@portec.com.br

Em resposta a sua solicitação, a empresa PORTEC tem o prazer de encaminhar para sua apreciação o nosso orçamento para o fornecimento e instalação de equipamentos conforme as opções descritas abaixo.

- Portão com sistema de abertura Privante**
- A) Configuração de UM CONJUNTO DE PORTÕES, com sistema de abertura Privante,
 - Confeccionado em aço 100% galvanizado de baixa.
 - Resultado estrutural inferior a 100 x 100 na parede 2,00 mm.
 - Bateria / Coluna 100 x 100 na parede de 2,5 mm.
 - Colônias reforçadas.
 - Trincos sistema fechador.
 - Aluxililar interno e externo em tubo e trincos para travamento Manual.
 - Porta social embutida.
 - Igual aos desenhos enviados.
 - Incluso corrimão e impostos
- Estrutura em aço 100% Galvanizado
- Fornecedor em Chapas em Bico de diamante.
 - Chapa 18 em bandeja solidada.



Portões Automáticos e Manuais
Orçamento Nº 213-24



Valor total R\$ 31.000,00

Nota Nota Fiscal (somente opções pelo simples nacional)
Cód. NCM 7508.4000
CONDIÇÕES CONTRATUAIS:
ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS PORTÕES E EQUIPAMENTOS
A entrega, instalação e operação dos serviços serão realizadas em um só pagamento pontual das parcelas.
Os produtos, sob o controle, serão montados e ajustados no local da entrega indicado no contrato e o prazo no horário comercial (08:00 horas às 18:00 horas) da segunda a sexta.

Portões Automáticos e Manuais
Orçamento Nº 213-24

Para os casos em que a obra prevista neste contrato, aplica-se o Regulamento de Abertura do Código Civil Brasileiro (Lei 10406-2002) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990). E, por estarem assim justos e contratados, assinamos o presente em 2 (dois) vias de igual valor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais e de direito.

Obs.: TODA A PARTE RESERVADA À ALVARIA, INSTALAÇÃO E PINTURA, NÃO DESCRITA NO CONTRATO OCORRERÁ POR PORTEC DO CLIENTE, COM A ORÇAMENTO DO PORTAL DE SERVIÇOS TÉCNICO.


- Prazo de Entrega: portão, de 45 dias corridos.
- Condição e pagamento: Parcelado em 03 meses.
- Garantia: Ponto: 24 meses para defeitos de fabricação.

Fabril
Show Room: Av. João Ramalho, 1129 - Parque São Vicente - Mauá - SP.
Fábrica Rua Santa Rosa, 94 - Santa Cecilia - Mauá - CEP 09380 650
CNPJ - 07.527.301/0001-17
Mauá, 27 de Fevereiro 2024

Eng. Integra: Sr. Caio Freitas
Ref: Orçamento (CIF)
Frete pago entregue na transportadora

Precado Senhor

Em função de sua solicitação, abaixo informamos preços e condições de pagamento dos itens conforme projeto apresentado, a saber: que serão confeccionados em estrutura de **Ferro tubular galvanizado**, dentro e fora, corte a frio, Solda Mig, acabamento, Galvate na cor cinza e fechamento com chapas Bico Diamante e Calhas.



Total R\$ 39.000,00

Salientamos, porém que o pagamento será 60% de Sinal e o restante após, aceite do cliente e emissão da Nota Fiscal.

Atenciosamente,

Marcos Pirinelli
Gerente Geral
marcos@fabrilportoes.com.br
11 9 7207-3838



www.fabrilportoes.com.br



Nº 4388

ALVARIA PORTÕES
CONDIÇÕES CONTRATUAIS:
Entrega: Rua Santa Rosa, 94 - Santa Cecilia - Mauá - SP. - CEP 09380 650
CNPJ - 07.527.301/0001-17

Contratante: Integra
Endereço:
Cidade: Tel: (21) 96558-9490
Local da Obra: Flocruz - Campus Maré

Pressões Sênior:
Conforme nossa solicitação, estamos apresentando proposta para fornecimento de Materiais e/ou Serviços.

Discriminação
Fornecimento e instalação de um fechamento em aço galvanizado, composto por dois portões privantes para veículos, um portão social e bandeirolas fixas (conforme projeto enviado).

Materiais a serem utilizados:

- Perfil de aço galvanizado 100 x 50 mm.
- Perfil de aço galvanizado 50 x 30 mm.
- Perfil de aço galvanizado 100 x 100 mm.
- Chapa de aço galvanizado.
- Fechadura e trincos.

Metragem total da área:
= 9,50 m x 3,86 m
Com sinal e de veículos embudados

Obs.:
- A imagem ao lado é apenas para referência.
- Todas as chapas de aço galvanizado serão embudadas.
- Em toda a estrutura será aplicado primer para galvanizar e esmalte de acabamento (cores de fábrica)

Valor total: R\$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais)

Condição de pagamento 01: À Vista, com 5% de desconto R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
Entrada de R\$ 13.500,00 e mais quatro parcelas de R\$ 13.500,00 ao término.

Condição de pagamento 02: Parcelamento direto R\$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais)
(Boleto Bancário) (conforme aprovação de crédito)
Entrada de R\$ 14.250,00 e mais quatro parcelas** de R\$ 3.562,50 para 30/60/90/120 DOL.

** Contado a partir do pagamento da entrada.

Condição de Pagamento 03: Parcelamento nos cartões.
Em até 10 (dez) vezes (Sem Juros)

Prazo de Entrega: 40 dias (contados a partir do pagamento da entrada).
Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação e/ou instalação.

Atenciosamente:

De acordo: _____ Nova Iguaçu, 03 de Abril de 2024.

CPF: _____

Nova Portões Indústria e Comércio
CNPJ: 27.448.080/0001-41

Item do Serviço	ES-04.25.0850 (C)	Mês/ano de Referência	01/2024
Descrição	Gratidão 200, do Balço Mineiro su arelve, executado em parrel de aço galvanizado, soldado (gramatura mínima 40g/m2), malha retangular (20x40cm) em fita de aço cco 20x40cm, fixado por flangeadores de polietileno (10x40cm) em aço inox 904 tipo Allen, em ponta de aço galvanizado (20x40cm) (gramatura mínima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusivo Allen), revestidos em pedimlar por processo de pintura eletrolitica, espessura mínima de 100 microns (gratidão 200), mas certo verde ou branco. Forneccimento e instalação (desmontado)		
Custo	179,04	Unid. de Medida	m2
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/___/___

<

Contato - Mercatelis

Tela: 1

Visualizar anexo

Prezada REATRIZ

Bom dia

Preta.....RS 1.690,00

Fico no aguardo

grato

José Carlos Pires

Verdes

TELAS mercateli

Tela-atendimento-guests

Tela: 01.010.1483.2021 - e: 8034.134

e-mail: contato@mercatelis.com.br

www.mercatelis.com.br

De: Contato - Mercatelis <contato@mercatelis.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 21 de fevereiro de 2024 11:18

Para: 'José Carlos Pires' <jcp@integracaosul.com.br>

Assunto: Chat!

Prezada REATRIZ

Bom dia

Siga para sua solicitação proposta de fornecimento de grão conforme anexo.

Item		Composição		Descrição da Composição					Unidade
13.1.1.3		COMP-13.1.1.3		Execução de junta plástica de dilatação para pisos					M
COMPOSIÇÃO									
Item Base (SCO/SINAP n	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total	
98682	I	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,6700	R\$ 1,29	R\$ 2,15	
BP 09.15.0050	I	00044531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	UN.	0,2000	R\$ 88,45	R\$ 17,69	
BP 09.15.0050	C	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.	CHP	0,2000	R\$ 10,36	R\$ 2,07	
BP 09.15.0050	C	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.	CHI	0,2000	R\$ 1,00	R\$ 0,20	
BP 09.15.0050	C	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 35,37	R\$ 7,07	
98682	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 25,95	R\$ 5,19	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 34,38	

98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020							M2
I	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M	AS	1,6700000	1,29	2,15		
ESSURA)								
C	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3	CR	0,0431000	605,24	26,08		
PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019								
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,3330000	33,38	11,11	
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,1670000	25,66	4,28	
EQUIPAMENTO				:	0,06	0,1379944	%	
MATERIAL				:	28,56	65,4553820	%	
MAO DE OBRA				:	14,94	34,2686292	%	
OUTROS				:	0,06	0,1379944	%	
TOTAL COMPOSIÇÃO				:	43,62	100,0000000	%	- ORIGEM DE PREÇO: AS

Item de Serviço	BP 09.15.0050 (A)	Mês/Ano de Referência	01/2024
Descrição	Junta de retração, serrada com disco de diamantes, para pavimentos de placas de concreto, com 5cm de profundidade, somente o corte, exclusive preenchimento e barras de ligação e de transferência.(desonerado)		
Custo	18,14	Und. de Medida	m
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MAT047500	053200		Disco de corte, com diametro de 7"	un	0,20000000	6,89	1,38
MOD902000	903144		Operador de Maquinas - trator, escavadeira, etc. (desonerado)	h	0,20000000	24,90	4,98
MOD902450	903361		Servente (desonerado)	h	0,20000000	16,03	3,21
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,00000000	8,19	0,25
REQ907000	902983	EQ 19.05.0400(B)	Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operacao e material de manutencao com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassiss reforçado, guarda protetora para acomodar serras de ate 14', serra para concreto especialmente desenvolvida para abertuar de juntas de dilatacao. Custo horario produtivo. (desonerado)	h	0,20000000	41,58	8,32

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
13.1.2.1		COMP-13.1.2.1		Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra e argamassa				M2
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SINAPI)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
101169	I	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1140	R\$ 88,64	R\$ 10,10
101169	I	00004385	SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,0330	R\$ 4.083,52	R\$ 134,76
101169	C	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.	CHP	0,0031	R\$ 166,64	R\$ 0,52
101169	C	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.	CHI	0,1309	R\$ 72,17	R\$ 9,45
101169	C	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021	R\$ 32,19	R\$ 12,94
101169	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021	R\$ 25,95	R\$ 10,43
101169	C	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,0204	R\$ 513,10	R\$ 10,47
101167	I	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0204	R\$ 103,36	R\$ 2,11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 190,78


101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020						
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3	CR	0,1140000	91,17	10,39	
I	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIA MIL CAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	CR	0,0330000	3.660,32	120,79	
C	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	AS	0,0031000	171,20	0,53	
C	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	AS	0,1309000	73,99	9,68	
C	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021000	32,19	12,94	
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021000	25,66	10,31	
C	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	CR	0,0204000	501,29	10,22	
		EQUIPAMENTO	:	5,55	3,1793300	¥	
		MATERIAL	:	148,27	84,7941028	¥	
		MAO DE OBRA	:	21,02	12,0261138	¥	
		OUTROS	:	0,02	0,0114534	¥	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	174,86	100,0000000	¥	- ORIGEM DE PREÇO: AS
101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020						
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3	CR	0,1140000	91,17	10,39	
I	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIA MIL CAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	CR	0,0330000	3.660,32	120,79	
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0204000	92,65	1,89	
C	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	AS	0,0031000	171,20	0,53	
C	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	AS	0,1070000	73,99	7,91	
C	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305000	32,19	10,63	
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305000	25,66	8,48	
		EQUIPAMENTO	:	4,57	2,8492393	¥	
		MATERIAL	:	139,99	87,1486445	¥	
		MAO DE OBRA	:	16,06	10,0031162	¥	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	160,62	100,0000000	¥	- ORIGEM DE PREÇO: AS

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
13.1.4.1		COMP-13.1.4.1		Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra e argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material				M2
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SINAPI)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
101852	I	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1140	R\$ 88,64	R\$ 10,10
101852	C	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.	CHP	0,0031	R\$ 166,64	R\$ 0,52
101852	C	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.	CHI	0,2455	R\$ 72,17	R\$ 17,72
101852	C	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7458	R\$ 32,19	R\$ 24,01
101852	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7458	R\$ 25,95	R\$ 19,35
101852	C	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,0203	R\$ 513,10	R\$ 10,42
101850	I	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0203	R\$ 103,36	R\$ 2,10
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 84,21

101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROV	M2					
REJUNTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.							
AF 12/2020							
I	367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	M3	CR	0,1140000	91,17	10,39	
)							
C	5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHP	AS	0,0031000	171,20	0,53	
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA							
LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014							
C	5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHI	AS	0,2455000	73,99	18,16	
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA							
LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014							
C	88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,7458000	32,19	24,00	
C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,7458000	25,66	19,13	
C	88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO	M3	CR	0,0203000	501,29	10,17	
CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019							
				:	10,33	12,4299975 %	
				:	34,27	41,6118821 %	
				:	37,86	45,9337718 %	
				:	0,02	0,0243486 %	
				:	82,38	100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS	
101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPR	M2					
REJUNTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.							
AF 12/2020							
I	367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	M3	CR	0,1140000	91,17	10,39	
)							
I	4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	CR	0,0203000	92,65	1,88	
C	5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHP	AS	0,0031000	171,20	0,53	
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA							
LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014							
C	5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHI	AS	0,2216000	73,99	16,39	
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA							
LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014							
C	88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,6742000	32,19	21,70	
C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,6742000	25,66	17,29	
				:	9,25	13,5695383 %	
				:	26,05	38,2093501 %	
				:	32,88	48,2211116 %	
				:	68,18	100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS	

Item	Composição			Descrição da Composição	Unidade			
13.3.1	COMP- 13.3.1			Autorização para remoção de vegetação	UN.			
COMPOSIÇÃO								
Item	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
				Censo/Inventário Florestal				
-	C	CE 04.10.0104	SCO	Engenheiro Junior de serviços técnicos especializados de consultoria de	H	8,0000	R\$ 37,86	R\$ 302,88
-	C	CE 04.10.0152	SCO	Engenheiro Junior de serviços técnicos especializados de consultoria de	H	32,0000	R\$ 87,30	R\$ 2.793,60
-	I	EVE000100	SCO	5% incidente sobre mão de obra de operação com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e de operação de tráfego		5%		R\$ 154,82
				ARV inclusive toda documentação para requerimento				
-	C	CE 04.10.0152	SCO	Engenheiro Junior de serviços técnicos especializados de consultoria de	H	8,0000	R\$ 87,30	R\$ 698,40
-	-	-	CARIUCA.RIO	ARV - considerando supressão de 7 árvores	UN.	7,0000	R\$ 568,98	R\$ 3.982,84
				Publicação em jornal diário de grande circulação no município do Rio de Janeiro e no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro				
-	-	-	GOV.BR	Publicação no diário oficial	CM	10,0000	R\$ 33,04	R\$ 330,40
-	C	CE 04.10.0152	SCO	Engenheiro Junior de serviços técnicos especializados de consultoria de	H	2,0000	R\$ 87,30	R\$ 174,60
-	I	EVE000100	SCO	5% incidente sobre mão de obra de operação com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e de operação de tráfego		5%		R\$ 8,73
				Acompanhamento junto ao órgão responsável				
-	C	CE 04.10.0152	SCO	Engenheiro Junior de serviços técnicos especializados de consultoria de	H	40,0000	R\$ 87,30	R\$ 3.492,00
-	I	EVE000100	SCO	5% incidente sobre mão de obra de operação com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e de operação de tráfego		5%		R\$ 174,60
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 12.112,88

*<https://www.gov.br/pt-br/servicos/publicar-no-diario-oficial-da-uniao>

- 
- Apresentar demanda para a Central de Atendimento para cadastramento de entidade e usuário

Para publicação no DOU é necessário que a matéria seja encaminhada pelo sistema de envio eletrônico de matérias - INCom. O envio deverá ser feito por um usuário previamente cadastrado e certificado no sistema. Os arquivos deverão ser formatados de acordo com as normas técnicas estabelecidas pela Portaria nº 283, de 2 de outubro de 2018. O custo por centímetro de coluna para publicação nos jornais oficiais é de R\$ 33,04, conforme fixado pela Portaria IN nº 20, de 1º de fevereiro de 2017.

*<https://carioca.rio/servicos/autorizacao-de-remocao-de-vegetacao-arv/>

PRAZO ESPERADO

30 dias úteis para análise de documentação apresentada.

VALOR A SER PAGO

R\$ 464,64 por árvore cortada (125,4 UFIRS);
R\$ 46,46 por m2 de vegetação arbustiva (12,54 UFIRS).

*2H/DIA DURANTE 30 DIAS DE PROCESSO

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
13.3.3		COMP- 13.3.3		Remocao de especies vegetais, porte medio (entre 4m e 6m de altura), inclusive carga, descarga e transporte do material ate 30Km				UN.
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SCO)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
PJ 39.05.0156	I	IEQ003500	SCO	CAMINHÃO, COM CESTA PARA 2 PESSOAS, ALCANCE DE 12 M, MUNCK, ALUGUEL	H	0,9900	R\$ 200,00	R\$ 198,00
PJ 39.05.0156	I	IEQ015650	SCO	MOTOSERRA, MODELO 025 , STIHL OU SIMILAR	UN.	0,0020	R\$ 2.390,00	R\$ 4,78
PJ 39.05.0156	I	IEQ015700	SCO	MOTOSERRA, MODELO 025 , STIHL OU SIMILAR	UN.	0,0020	R\$ 3.998,55	R\$ 8,00
PJ 39.05.0156	C	88441	SINAP	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5640	R\$ 26,98	R\$ 42,20
PJ 39.05.0156	C	88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5640	R\$ 25,95	R\$ 40,59
PJ 39.05.0156	C	88286	SINAP	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS	H	0,9900	R\$ 48,96	R\$ 48,47
EQ 04.05.0403	I	00037754	SINAP	CAMINHÃO 10000 PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN.	0,00005	R\$ 513.678,69	R\$ 25,68
EQ 04.05.0403	I	00037732	SINAP	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 2,5 M (INCLUI CARRANHO E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN.	0,00005	R\$ 34.741,25	R\$ 1,74
EQ 04.05.0403	I	00004221	SINAP	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM PARA MOTOCICLETAS	L	9,3139	R\$ 5,88	R\$ 54,77
EQ 04.05.0403	I	00004094	SINAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA (HORISTA)	H	1,0000	R\$ 45,97	R\$ 45,97
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 470,19

Item de Serviço	PJ 39.05.0156 (/)	Mês/Ano de Referência	04/2024
Descrição	Remocao de especies vegetais, porte medio (entre 4m e 6m de altura), inclusive carga, descarga e transporte do material ate 30Km.(desonerado)		
Custo	368,30	Und. de Medida	un
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
IEQ003500	604600		Caminhao, com cesta para 2 pessoas, alcance de 12m, Munck, aluguel	h	0,99000000	200,00	198,00
IEQ015650	621000		Motoserra, modelo 025, Stihl ou similar	un	0,00200000	2.390,00	4,78
IEQ015700	621050		Motoserra, modelo 038, Stihl ou similar	un	0,00200000	3.998,55	8,00
MOD901250	903074		Jardineiro - trabalho de jardinagem (desonerado)	h	1,56400000	20,70	32,37
MOD902450	903361		Servente (desonerado)	h	1,56400000	16,03	25,07
MOI902550	903080		Motorista operador de reboque e munck (desonerado)	h	0,99000000	18,28	18,10
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,00000000	75,54	2,27
REQ901500	903024	EQ 04.05.0403(A)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)	h	0,99100000	80,43	79,71

Item de Serviço	EQ 04.05.0403 (A)	Mês/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)		
Custo	80,43	Und. de Medida	h
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
IEQ003300	604375		Caminhao, motor diesel de 162CV, Ford Cargo 1317 ou similar	un	0,00005000	186.850,00	9,34
IEQ004001	900961		Carroceria carga seca em madeira, aberta, para caminhao Ford Cargo 1317	un	0,00005000	28.000,00	1,40
IEQ011250	613900		Custo de material de operacao, incluindo combustiveis, oleos, lubrificantes, graxa, filtro para combustiveis e filtros lubrificantes - equivalente ao elementar oleo diesel IEQ016450	I	9,31390000	5,84	54,39
MOI902450	903215		Motorista de Caminhao e Carreta (desonerado)	h	1,00000000	15,30	15,30

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
13.3.4		COMP- 13.3.4		Remocao de especies vegetais, porte muda (ate 2m de altura), inclusive carga, descarga e transporte do material ate 30Km				UN.
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SCO)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
PJ 39.05.0150	I	IEQ003500	SCO	CAMINHÃO, COM CESTA PARA 2 PESSOAS, ALCANCE DE 12 M, MUNCK. ALUGUEL	H	0,7600	R\$ 200,00	#####
PJ 39.05.0150	I	IEQ015650	SCO	MOTOSERRA, MODELO 025 , STIHL OU SIMILAR	UN.	0,0010	R\$ 2.390,00	R\$ 2,39
PJ 39.05.0150	I	IEQ015700	SCO	MOTOSERRA, MODELO 025 , STIHL OU SIMILAR	UN.	0,0010	R\$ 3.998,55	R\$ 4,00
PJ 39.05.0150	C	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 26,98	R\$ 5,40
PJ 39.05.0150	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 25,95	R\$ 5,19
PJ 39.05.0150	C	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760	R\$ 48,96	R\$ 3,72
EQ 04.05.0403	I	00037754	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN.	0,00005	R\$ 513.678,69	R\$ 25,68
EQ 04.05.0403	I	00037732	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN.	0,00005	R\$ 34.741,25	R\$ 1,74
EQ 04.05.0403	I	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	9,3139	R\$ 5,88	R\$ 54,77
EQ 04.05.0403	I	00004094	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA (HORISTA)	H	1,0000	R\$ 45,97	R\$ 45,97
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 300,85

Item de Serviço	EQ 04.05.0403 (A)	Mês/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor funcionando),(desonerado)		
Custo	80,43	Und. de Medida	h
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
IEQ003300	604375		Caminhao, motor diesel de 162CV, Ford Cargo 1317 ou similar	un	0,00005000	186.850,00	9,34
IEQ004001	900961		Carroceria carga seca em madeira, aberta, para caminhao Ford Cargo 1317	un	0,00005000	28.000,00	1,40
IEQ011250	613900		Custo de material de operacao, incluindo combustiveis, oleos, lubrificantes, graxa, filtro para combustiveis e filtros lubrificantes - equivalente ao elemental oleo diesel IEQ016450	I	9,31390000	5,84	54,39
MOI902450	903215		Motorista de Caminhao e Carreta (desonerado)	h	1,00000000	15,30	15,30




Item de Serviço	PJ 39.05.0150 (/)	Mês/Ano de Referência	04/2024
Descrição	Remocao de especies vegetais, porte muda (ate 2m de altura), inclusive carga, descarga e transporte do material ate 30Km.(desonerado)		
Custo	36,62	Und. de Medida	un
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
IEQ003500	604600		Caminhao, com cesta para 2 pessoas, alcance de 12m, Munck, aluguel	h	0,07600000	200,00	15,20
IEQ015650	621000		Motoserra, modelo 025, Stihl ou similar	un	0,00100000	2.390,00	2,39
IEQ015700	621050		Motoserra, modelo 025, Stihl ou similar	un	0,00100000	3.998,55	4,00
MOD901250	903074		Jardineiro - trabalho de jardinagem (desonerado)	h	0,20000000	20,70	4,14
MOD902450	903361		Servente (desonerado)	h	0,20000000	16,03	3,21
MOI902550	903080		Motorista operador de reboque e munck (desonerado)	h	0,07600000	18,28	1,39
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,00000000	8,74	0,26
REQ901500	903024	EQ 04.05.0403(A)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor funcionando),(desonerado)	h	0,07500000	80,43	6,03

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
13.3.5		COMP-13.3.5		Terra vegetal ensacada				KG
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SCO)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
-	I	00038128	SINAPI	TERRA VEGETAL (ENSACADA)	KG	1,0000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 1,00

Item	Composição		Descrição da Composição				Unidade	
13.3.6	COMP-13.3.6		Fornecimento e instalação de limitador de grama/Separador de jardim com borda				M	
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SCO)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSIÇÃO	I	-	MERCADO	SEPARADOR LIMITADOR DE GRAMA COM BORDAS	M	1,0000	R\$ 3,87	R\$ 3,87
	C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 25,95	R\$ 5,19
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 9,06

PESQUISA DE MERCADO									
PRODUTO			SEPARADOR LIMITADOR DE GRAMA COM BORDAS						
Fornecedor	Marca	Data da Consulta	Nome do Produto	Link de Acesso	Unidade	Coefficiente	Preço Total	Preço Unit.	
PAIOL VERDE	PAIOL VERDE	#####	SEPARADOR	https://www.paiolverde.com.br/separador-limitador-de-grama-com-borda-100-	M	100,0000	R\$ 156,00	R\$ 1,56	
			FRETE		M	100,0000	R\$ 55,08	R\$ 0,55	
			TOTAL						R\$ 2,11
PLANTEI	FLORIDS	#####	SEPARADOR	https://www.plantei.com.br/separador-de-grama-com-borda-50-	M	50,0000	R\$ 142,50	R\$ 2,85	
			FRETE		M	50,0000	R\$ 72,58	R\$ 1,45	
			TOTAL						R\$ 4,30
LEROY MERLIN	JC PLAST	#####	SEPARADOR	https://www.leroymerlin.com.br/limitador-grama-separador-jardim-25-metros-com-borda-1567408551	M	25,0000	R\$ 76,44	R\$ 3,06	
			FRETE		M	25,0000	R\$ 53,58	R\$ 2,14	
			TOTAL						R\$ 5,20
							MEDIA	R\$ 3,87	



Item		Composição		Descrição da Composição					Unidade
13.3.8		COMP-13.3.8		Medida compensatória de plantio de árvores devido a supressão vegetal					UN.
COMPOSIÇÃO									
Item Base	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Total	
Resolução SMAC nº 002				Árvore a ser plantada	UN.	1,0000	R\$ 461,55	R\$ 461,55	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 461,55	

*Para o valor de cada árvore a ser plantada, considerar a Resolução SMAC nº 002, de 15 de janeiro de 2024 que atualiza o valor de referência da Medida Compensatória de uma unidade de muda arbórea para R\$ 461,55.

[illegible]

Item de Serviço	ET 04.20.0050 (A)	Mês/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento, exclusivo materiais.(desonerado)		
Custo	R\$ 118,00	Unid. de Medida	m3
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	__/__/____

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Unid. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MO0902450	903361		Servente (desonerado)	h	6,00000000	16,03	96,18
MO2901500	903289		Encargado de turma (desonerado)	h	6,00000000	30,63	183,18
EVE000050	900050		3% Incidente sobre mão de obra direta com proteções sociais para cobrir despesas relativas a equipamentos de proteção individual, uniformes e	%	1,00000000	114,56	3,44

Item de Serviço	TC 04.05.0050 (/)	Mês/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusivo as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm<30Km/h), em Caminhão de Carroceria Fixa, a óleo diesel com capacidade útil de 7,5t (desonerado)		
Custo	1,89	Unid. de Medida	L/Km
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	/ /

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
REQ001450	903054	EQ 04.05.0400(C)	Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, Custo fixação produtivo (desenvolver)	h	0,01070000	176,20	1,88

[illegible]

Item do Serviço	TC 04.05.0100 (/)	Mês/Ano de Referência	12/2013
Descrição	Cargo e descarga manual de peças de peso reduzido: tijolos, telhas, cimento e agregados em sacos, em Caminhões de Cimento Foca a ultra densa, com capacidade útil de 7,5t, inclusive tempo de carga, descarga e manobra (desacoupo)		
Custo	20,84	Unid. de Medida	t
Data de Cotação	01/2013	Data de Exatidão	/

Código	Artigo	Item	Descrição	Unid. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcela R\$
04024540	903361		Servente (mensalada)	h	1,60000000	16,02	26,41
95600000	900090		20, incidentes sobre renda de alta e dilação com Encargos Sociais para cobrir diferenças relativas a recolhimentos de prêmios individuais, ordinários e facultativos	%	1,00000000	26,61	6,89
04031410	903954	04.05.0000(C)	Carro com Corrente fixa, capacidade de 3,50, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações: Corrente fixa, 3,50, com corrente perfurada (desmontável)	h	0,00400000	176,20	6,70
04031190	903917	04.05.0000(A)	Carro com Corrente fixa, capacidade de 3,50, com motorista, com as seguintes especificações: corrente menor do que 18000, Corrente fixa perfurada (sem desmontável) (desmontável)	h	0,10100000	26,04	10,83

Item de Serviço	MT 04.05.0090 (/)	Mês/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Escavacao manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e engradamento (desmontado)		
Custo	33,02	Unid. de Medida	m3
Data de Criação	01/2013	Data de Exclução	__/__/____

Item Monetário	Artigo	Item Reutilizado	Descrição	Unid. Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MO0902450	903361		Servente (desonerado)	h	2,00000000	16,03	32,06
EVE000050	900050		3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativas a equipamentos de proteção individual, uniformes e	%	1,00000000	32,06	0,96

Tipo de Serviço	PT 04.00.0100 (/)	Mês/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante Marafino ou Coral-05 ou similar, inclusive lixamento, limpeza e demão de tinta até atingir Permeabilidade ao vapor e 2 demãos de acabamento.(desnoverda)		
Custo	23,69	Unid. de Medida	m2
Data da Criação	01/2013	Data de Extinção	___/___/___

Data Elementar	Artigo	Descrição	Unid. de Med.	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Total R\$
PA101000	0004100	Uso e água no 100	un	0,35000000	0,57	0,79
PA101000	140000	Tubo e tubo fechados	un	0,81000000	0,68	0,49
PA113300	140000	Tubo - Plástico de polietileno anti-arrancamento Periclitado, 9,832, 12,19mm de diâmetro	un	0,81000000	0,57	0,79
HO081000	0020000	Forro - serrado completo de pinus, dando o acabamento até ao domo de acabamento (decorativo)	m	0,18000000	22,17	11,19
HO081000	003300	Bacimento (decorativo)	m	0,18000000	18,05	2,98
IN000000	000000	3% incidente sobre o valor de obra civil com Encargos Sociais para cobrir despesas relativas a equipamentos de proteção individual, segurança e licenciamentos	%	1,00000000	15,00	0,45

Item de Serviço	ET 04.20.0050 (A)	Mês/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento, excusive materiais, (desonerado)		
Custo	118,00	Unid. de Medida	m3
Data de Criação	01/2013	Data de Exclusão	—/—/—

Item Classificador	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Unid. de Medida	Quantidade	Valor Unitário Cado Parcela R\$
MOD0204.00	903301		Servente (desonerado)	h	0,00000000	16,03
MOD011000	903209		Encargado de turma (desonerado)	h	0,00000000	20,63
EYD000050	900000		Pls. incidente sobre ms de obra direta com encargos sociais para cobrir despesas relativas a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas	%	1,00000000	318,36

Item de Serviço	EQ 04.05.0400 (C)	Mês/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,3t, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV. Custo horário produtivo. (desonerado)		
Custo	R\$ 20,20	Unid. de Medida	h
Data de Criação	01/2013	Data da Exclução	/ /

Item Elementar	Artigo	Item Reutilizado	Descrição	Unid. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Part. R\$
IQ0013000	004375		Carrocinha, motor de 16,0CV, Ford cargo 1317 ou similar				
IQ0013000	000661		Carrocinha carga seca em madeira, aberto, 16,0 cv, Ford cargo 1317	un	0,00000000	186,000.00	5,34
IQ0006000	000767		Carga de material de manutenção de Carrocinha Ford cargo 1317, motor de 16,0CV - equivalente ao elemento IQ0003000	un	0,00000000	28,000.00	12,33
IQ0005551	000978		Carga de material de manutenção de Carrocinha carga seca em madeira, aberto, Ford cargo 1317 - equivalente ao elemento IQ0004000	un	0,00000660	26,000.00	18,55
IQ0011500	010360		Carga de material de operação, incluindo combustíveis, óleos, lubrificantes, grãos, filtro para combustíveis e filtro hidráulico - equivalente ao elemento IQ0019400	1	21,00000000	5,94	135,96
H00992400	003113		Material de Carrocinha e Camião (desmanchado)	h	1,00000000	13,30	13,30

Item de Serviço	EQ.04.05.0050 (C)	Mês/Ano de Referência	12/2023
Descrição	Caminhão basculante, capacidade de 5m3, com motoria, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV. Custo horário produtivo.(desonerado)		
Custo	149,56	Unid. de Medida	h
Data de Criação	01/2013	Data da Exclução	___/___/___

Item Elemento	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Unid. de Medida	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
12000250	662350		Carbeto bancalite em aço, com capacidade de 350g, para contratos 1-12000	un	0,00006000	56,000.00	3.36
12000250	664170		Carbeto bancalite em aço, com capacidade de 350g, para contratos 121 e 12000	un	0,00006000	180,000.00	11,16
12000760	103070		Carbeto de material de manutenção de Carbeto bancalite em aço, com capacidade de 350g - equivalente ao elemento 12000250	un	0,00006000	56,000.00	3.36
12000760	103780		Carbeto de material de manutenção de Caminhão Furco cargo 1317, motor diesel de 162CV - equivalente ao elemento 12000250	un	0,00006000	180,000.00	11,16
120011250	143000		Carbeto de material de aplicação, incluindo conservantes, óleos, lubrificantes, graxa, filtro para conservantes e filtro lubrificante - equivalente ao elemento 12001450	l	18,00000000	5,34	108,12
12001450	190310		Materiais de aplicação e Carvão (desodorado)	kg	1,00000000	13,30	13,30

Item	Composição		Descrição da Composição					Unidade
14.1.1	COMP-14.1.1		Projeto "as built" após concluída construção, inclusive registro fotográfico					M2
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SCO)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
SE 24.20.0350	C	100533	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106	R\$ 19,64	R\$ 2,17
SE 24.20.0350	C	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1185	R\$ 22,43	R\$ 2,66
SE 24.20.0350	C	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3200	R\$ 151,12	R\$ 48,36
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 53,19

Item de Serviço	SE 24.20.0350 (A)	Mês/Ano de Referência	01/2024
Descrição	Projeto estrutural para prédios culturais ate 500m2, apresentado em disquete, sendo o arquivo compatível com o Autocad da Autodesk, e uma cópia em papel vegetal nos padrões da contratante constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT.(desonerado)		
Custo	110,67	Und. de Medida	m2
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MOI900850	903188		Cadista (desonerado)	h	0,11060000	22,86	2,53
MOI901100	903082		Desenhista pleno (desonerado)	h	0,11850000	27,44	3,25
MOI901650	903233		Engenheiro, Arquiteto ou Geólogo Senior (desonerado)	h	0,32000000	235,21	75,27
EVE900150	903093		Despesas diversas para cobrir despesas de escritório (materiais, instrumentos, equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de Engenheiro Junior ao elementar MOI901550 (desonerado)	h	0,33933659	87,30	29,62

Item		Composição		Descrição da Composição					Unidade
15.1		COMP-15.1		Desmontagem das instalações de canteiro					M2
COMPOSIÇÃO									
Item Base (SBC)	Item	Código	Origem	Descrição		Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
210825	C	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2760	R\$ 33,38	R\$ 9,21
210825	C	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1030	R\$ 26,86	R\$ 29,63
TOTAL DA COMPOSIÇÃO									R\$ 38,84

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
15.2		COMP-15.2		Desmontagem das instalações sanitárias provisórias				M2
COMPOSIÇÃO								
Item Base (SBC)	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
210003	C	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820	R\$ 32,39	R\$ 2,66
210003	C	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0420	R\$ 26,23	R\$ 27,33
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 29,99

Item		Composição		Descrição da Composição				Unidade
15.3		COMP-15.3		Desmontagem das instalações elétricas provisórias				M2
COMPOSIÇÃO								
Item Base	Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	C	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820	R\$ 33,07	R\$ 2,71
	C	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0420	R\$ 27,30	R\$ 28,45
TOTAL DA COMPOSIÇÃO								R\$ 31,16

Item	Composição		Descrição da Composição				Unidade
16.1	COMP-16.1		Limpeza Mensal				MÊS
COMPOSIÇÃO							
Item	Código	Origem	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Total
C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,0000	R\$ 25,95	R\$ 4.567,20
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R\$ 4.567,20

Frete	Seguro	Outros	Desconto	Total Sem Desconto	Total Final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.231,60	R\$ 126.231,60

TERMOS E CONDIÇÕES DA VENDA

1 – OBJETIVO

Fornecimento de material conforme planilha no projeto PRE MOLDADO MURO FIO CRUZ BLOCOS

1.1 - Estão incluídos na proposta o fornecimento de:

- Transporte do material (Fio Cruz Campos Maré)

1.2 - Estão excluídos da proposta:

- Descarga
- Montagem
- Inserts

2- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10% sinal , através de depósito bancário
50% Faturados em nome da Contratante, INTEGRA, na compra de materiais como; cimento CPV Ari plus, Telas, vergalhão, arame
40% Faturados em nome da Contratada, SHOPPING, através de boleto bancário com vencimento para 15 dias após entrega do material

3 - PRAZO DE ENTREGA

Até 15 dias após a chegada dos materiais faturados em nome da Contratante, INTEGRA, no pátio do SHOPPING DO CONCRETO

4 - VALIDADE DA PROPOSTA

10 (dez) dias após a data de emissão

DE ACORDO EM ____/____/____.

DADOS DO CLIENTE	
Cliente: INTEGRA ENGENHARIA	Telefone:
Contato:	Bairro: SAO CRISTOVAO
Endereço: R FRANCISCO EUGENIO, 00268, SAL 0507	CEP: 20941120
Cidade: Rio de Janeiro	E-mail: monica.nunes@integraconsultoria.eng.br
Condições: À vista	Frete por
Vendedor: Cintia	Conta: DO EMITENTE

PRODUTOS E SERVIÇOS						
Grupo de Produtos Padrão - 01						
Código	NCM	Descrição	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1494	68109100	1494 - PLACA PRÉ MOLDADA 1,00 X 4,20 X 0,12 M	165,00	UN	R\$ 2.016,00	R\$ 332.640,00
1495	68109100	1495 - PLACA PRÉ MOLDADA 1,00 X 5,20 X 0,12 M	75,00	UN	R\$ 2.496,00	R\$ 187.200,00
1496	68109100	1496 - PLACA PRÉ MOLDADA 1,00 X 6,00 X 0,12 M	45,00	UN	R\$ 2.880,00	R\$ 129.600,00
1497	68109100	1497 - PLACA PRÉ MOLDADA 1,00 X 6,50 X 0,12 M	155,00	UN	R\$ 3.120,00	R\$ 483.600,00
1498	68109100	1498 - PLACA PRÉ MOLDADA 1,00 X 6,80 X 0,12 M	110,00	UN	R\$ 3.264,00	R\$ 359.040,00
1499	68109100	1499 - PILAR 0,30 X 0,30 X 6,00	111,00	PÇ	R\$ 1.800,00	R\$ 199.800,00
TOTAL						R\$ 1.691.880,00

TOTAIS					
Frete	Seguro	Outros	Desconto	Total Sem Desconto	Total Final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691.880,00	R\$ 1.691.880,00

TERMOS E CONDIÇÕES DA VENDA

1 – OBJETIVO

Fornecimento de material para muro conforme projeto enviado pelo cliente (PRE MOLDADO MURO FIO CRUZ PLACAS)

Placa pré-moldada altura 1,00 m x 0,12 m espessura

Pilar pré-moldado 0,30 x 0,30 x 5 m altura

1.1 - Estão incluídos na proposta o fornecimento de:

- Transporte do material (Fio Cruz Campos Maré)

1.2 - Estão excluídos da proposta:

- Descarga
- Montagem
- Inserts

2- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10% sinal , através de depósito bancário

50% Faturados em nome da Contratante, INTEGRA, na compra de materiais como; cimento CPV Ari plus, Telas, vergalhão, arame

40% Faturados em nome da Contratada, SHOPPING, através de boleto bancário com vencimento para 15 dias após entrega do material

3 - PRAZO DE ENTREGA

Até 15 dias após a chegada dos materiais faturados em nome da Contratante, INTEGRA, no pátio do SHOPPING DO CONCRETO

4 - VALIDADE DA PROPOSTA

10 (dez) dias após a data de emissão

DE ACORDO EM ____/____/____.



LM Pré-moldados

Soluções em Concreto



Rio de Janeiro, 02 de abril de 2024

Prop. Nº 0048-24A

A INTEGRA CONSULTORIA DE ENGENHARIA

Obra: **MURO PRÉ-MOLDADO**

ATT Arqª Mônica Nunes
Tel.: 21 96963-5044
Monica.nunes@integraconsultoria.eng.br

Prezados Senhores,

Apresentamos abaixo nossa Proposta Comercial referente à coleta de preço de **ABRIL** de 2024 para fornecimento de Pré-moldados.

1. PREÇO

Considerando-se as quantidades e condições do projeto referência, apresentamos nosso preço para a execução dos produtos e serviços:

Pilar pré-moldado					
Item	Descrição	Quantidade	Taxa de aço	Valor unitário	Valor final
1	Pilar pré-moldado - 0,30 x 0,30 x 5,00 m	111 un	100 Kg/m³	R\$ 2.604	R\$ 289.044
2	Pilar pré-moldado - 0,20 x 0,40 x 5,03 m	37 un	100 Kg/m³	R\$ 2.289	R\$ 84.676
3	VP1 - 0,20 X 0,20 X 3,97 m	69 un	100 Kg/m³	R\$ 1.482	R\$ 102.267
4	VP2 - 0,20 X 0,20 X 2,37 m	18 un	100 Kg/m³	R\$ 885	R\$ 15.926
5	VP3 - 0,20 X 0,20 X 3,47 m	3 un	100 Kg/m³	R\$ 1.295	R\$ 3.886
6	VP4 - 0,20 X 0,20 X 3,17 m	6 un	100 Kg/m³	R\$ 1.183	R\$ 7.101
6	VP5 - 0,20 X 0,20 X 3,81 m	12 un	100 Kg/m³	R\$ 1.422	R\$ 17.069
6	VP6 - 0,20 X 0,20 X 3,77 m	3 un	100 Kg/m³	R\$ 1.407	R\$ 4.222
6	VP7 - 0,20 X 0,20 X 3,80 m	3 un	100 Kg/m³	R\$ 1.419	R\$ 4.256
6	VP8 - 0,20 X 0,20 X 3,78 m	9 un	100 Kg/m³	R\$ 1.411	R\$ 12.701
6	VP9 - 0,20 X 0,20 X 3,82 m	3 un	100 Kg/m³	R\$ 1.426	R\$ 4.278
Subtotal				R\$	545.427

Placa pré-moldada					
Item	Descrição	Quantidade	Taxa de aço	Valor unitário	Valor final
1	Placa pré-moldada - 1,25 x 4,20 x 0,12 m	132 un	52 Kg/m³	R\$ 2.441	R\$ 322.168
2	Placa pré-moldada - 1,25 x 5,20 x 0,12 m	60 un	52 Kg/m³	R\$ 3.022	R\$ 181.307
3	Placa pré-moldada - 1,25 x 6,00 x 0,12 m	36 un	52 Kg/m³	R\$ 3.487	R\$ 125.520
4	Placa pré-moldada - 1,25 x 6,50 x 0,12 m	124 un	52 Kg/m³	R\$ 3.777	R\$ 468.376
5	Placa pré-moldada - 1,25 x 6,80 x 0,12 m	88 un	52 Kg/m³	R\$ 3.952	R\$ 347.737
Subtotal				R\$	1.445.107

Valor final R\$ 1.990.534



☎ LMPREMOLDADOS ☎ 21 2648-6841 / 6845 / 6848 ☎ 21 97108-8343

✉ LMPREMOLDADOS@UOL.COM.BR 🏠 WWW.LMPREMOLDADOS.COM.BR

📍 RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA, 17 – VALE DA FIGUEIRA I – MARICÁ – RJ – CEP 24926-550

LM Pré-moldados Artefatos de Cimento Ltda – CNPJ: 32.213.977/0001-83 – I.E.: 83.853.999

RM Pré-moldados em Concreto e Construção Ltda – CNPJ: 12.573.708/0001-10 – I.E.: 79.183.369

RF Pré-moldados Artefatos de Cimento Ltda – CNPJ: 21.605.827/0001-07 – I.E.: 86.872.161

2. SERVIÇOS E FORNECIMENTOS A CARGO DA LM PRÉ-MOLDADOS

- Definir o método executivo, o layout de produção e a quantidade de moldes;
- Planejamento da produção das peças pré-moldadas
- Fabricação de pré-moldados em concreto armado conforme projeto;
- Fornecimento de equipamentos de transporte horizontal;
- Controle de qualidade;
- Equipamento para movimentação das peças na fábrica e para carga de caminhões destinados ao local de montagem;
- Transporte até o local da obra (Caminhão Truck – 3 eixos).

3 . SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

- Licenças e alvarás;
- Serviços em terra como sondagens, escavações, contenções, reaterros, compactações e topografia;
- Fornecimento de área plana, desimpedida e sem vegetação para movimentação de carga;
- Responsabilidade pela guarda das peças e equipamentos alocados na obra;
- Fornecimento dos insumos (areia, brita, cimento, madeira, dentre outros);
- Desobstrução do trecho concretado para fixação dos pilares;
- Descarga dos pré-moldados;
- Montagem dos pré-moldados;
- Pintura dos elementos pré-moldados.

4. FORMA DE PAGAMENTO

Sinal a combinar + Boleto Faturado 10dd da data de cada carregamento.

PIX LM PRÉ-MOLDADOS - CHAVE (CNPJ): 32213977000183

LM PREMOLDADOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP

CNPJ: 32.213.977/0001-83

SICOOB (Banco 756) / Ag: 4222 / C/C: 45285-8

5. IMPOSTOS E TRIBUTOS

A LM PREMOLDADOS se enquadra na NCM N.º 6810.91.00 – Elementos pré-fabricados para a construção ou engenharia civil, ICMS já incluso no preço.

A L.M. não emite NF de serviço. Toda emissão será com NF de fornecimento (CFOP 5101).

6. PRAZO

A combinar. Respeitando um prazo inicial de 15 (quinze) dias uteis.

7. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 dias.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, firmamo-nos.

Atenciosamente,

Roberto Paes Leme
Diretor
LM PREMOLDADOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

ACEITE:

NOME: _____ FUNÇÃO: _____

ASSINATURA: _____

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2024.

Proposta nº: 1650 (EM 7061)

Obra: Fiocruz - Rio de Janeiro

A

INTEGRA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

Edifício Alfa Corporate

Rua Francisco Eugênio, 268 Salas 507 e 549

São Cristóvão,

Rio de Janeiro - RJ, 20941-120

Tel.: (21) 969635044 / (21) 3557 2586

E-mail: monica.nunes@integraconsultoria.eng.br

At.: Arqª Monica Nunes

Ref.: Muro em placas pré fabricadas de concreto armado.

Em atendimento à solicitação de V.S.^{as}, estamos apresentando proposta para fornecimento do material adiante especificado.

I - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL: (Venda mercantil – Faturamento Engemolde)

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO
01	1,0	Conj.	<p>Estrutura pré-fabricada de concreto armado C30 ($F_{ck} \geq 30$ MPa), para construção de muro pré-fabricado e muro de blocos na Fiocruz, Rio de Janeiro. Conjunto composto por:</p> <ul style="list-style-type: none">440 Placas com dimensões gerais de 0,12 (esp) x 1,25 (alt) e comprimentos variados;111 Pilares 0,30 x 0,30 x 6,00 m;37 Pilares 0,20 x 0,40 x 6,00 m, incluindo consoles para apoio das vigas;126 Vigas com dimensões gerais 0,20 (esp) x 0,20 (alt) e comprimentos variados;Volume total orçado: 462,57 m³Conforme informações fornecidas pelo CONTRATANTE e planilha de valores unitários descrita no Item I.A.	R\$ 1.540.459,41
TOTAL				R\$ 1.540.459,41

Caso os projetos sofram alterações e os quantitativos encontrados nas revisões sejam diferentes dos ora levantados, os valores em R\$/m³ serão apresentados detalhadamente por tipo de peça para reajuste do valor do contrato tanto para acréscimo quanto para decréscimo de acordo com o projeto atualizado.

I.A – PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS:

MURO PRÉ-FABRICADO	Dimensões Gerais					Volume		Peso	Preço	
	Quant	Comp	Alt	Esp	m³/pç	m³/total	kg/pç	R\$/pç	R\$/total	
	Placa T1	132,00	4,20	1,25	0,12	0,63	83,16	1,58	R\$ 1.932,75	R\$ 255.122,44
	Placa T2	60,00	5,20	1,25	0,12	0,78	46,80	1,95	R\$ 2.392,92	R\$ 143.575,40
	Placa T3	36,00	6,00	1,25	0,12	0,90	32,40	2,25	R\$ 2.761,07	R\$ 99.398,35
	Placa T4	124,00	6,50	1,25	0,12	0,98	120,90	2,44	R\$ 2.991,15	R\$ 370.903,12
	Placa T5	88,00	6,80	1,25	0,12	1,02	89,76	2,55	R\$ 3.129,21	R\$ 275.370,25
		440,00					373,02			R\$ 1.144.369,57
	Dimensões Gerais					Volume		Peso	Preço	
	Quant	Comp	Larg	Alt	m³/pç	m³/total	kg/pç	R\$/pç	R\$/total	
Pilar T1	111,00	0,30	0,30	6,00	0,47	51,62	1,16	R\$ 2.220,05	R\$ 246.425,18	
	111,00					51,62			R\$ 246.425,18	

MURO DE BLOCOS	Dimensões Gerais				Volume		Peso	Preço		
	Quant	Comp	Alt	Esp	m³/pç	m³/total	kg/pç	R\$/pç	R\$/total	
	Viga V1	69,00	3,97	0,20	0,20	0,16	10,96	0,40	R\$ 488,58	R\$ 33.712,29
	Viga V2	18,00	2,37	0,20	0,20	0,09	1,71	0,24	R\$ 291,67	R\$ 5.250,12
	Viga V3	3,00	3,47	0,20	0,20	0,14	0,42	0,35	R\$ 427,05	R\$ 1.281,15
	Viga V4	6,00	3,17	0,20	0,20	0,13	0,76	0,32	R\$ 390,13	R\$ 2.340,77
	Viga V5	12,00	3,81	0,20	0,20	0,15	1,83	0,38	R\$ 468,89	R\$ 5.626,71
	Viga V6	3,00	3,77	0,20	0,20	0,15	0,45	0,38	R\$ 463,97	R\$ 1.391,91
	Viga V7	3,00	3,80	0,20	0,20	0,15	0,46	0,38	R\$ 467,66	R\$ 1.402,99
	Viga V8	9,00	3,78	0,20	0,20	0,15	1,36	0,38	R\$ 465,20	R\$ 4.186,81
Viga V9	3,00	3,82	0,20	0,20	0,15	0,46	0,38	R\$ 470,12	R\$ 1.410,37	
	126,00					18,40			R\$ 56.603,13	
Dimensões Gerais				Volume		Peso	Preço			
Quant	Comp	Larg	Alt	m³/pç	m³/total	kg/pç	R\$/pç	R\$/total		
Pilar T1	37,00	0,20	0,40	6,00	0,53	19,54	1,32	R\$ 2.515,18	R\$ 93.061,54	
	37,00					19,54			R\$ 93.061,54	

II - NOTAS E OBSERVAÇÕES:

- A **CONTRATADA (ENGEMOLDE)** é responsável pela elaboração e execução dos projetos estruturais das peças pré-fabricadas descritas nesta proposta, cabendo a **CONTRATANTE** o encaminhamento e agenciamento para aprovação junto aos órgãos competentes, inclusive órgãos ligados ao meio ambiente, assim como todos os custos inerentes a esta etapa;
- A **CONTRATADA** emitirá **ART (Atestado de Responsabilidade Técnica)** de fabricação e de fornecimento das peças pré fabricadas citadas nesta proposta.
- A **CONTRATADA** apresentará a **CONTRATANTE** os ensaios que se seguem:
 - Concreto: Compressão axial de corpos de prova / Moldagem de corpos de prova – NBR-5738 / NBR-5739;
 - Análise de agregados NBR-7211;
 - Certificado de qualidade do aço – NBR-7481 e NBR-5916, emitido pelo fabricante;
 - Relatórios de ensaio de cimentos - Análise química e resistência à compressão, emitidos pelo fabricante;
 - Data-book digital em até 60 dias após o rompimento do ultimo corpo de prova;
- Todo e qualquer serviço **“IN LOCO”** será de inteira responsabilidade da **CONTRATANTE**;
- Todo e qualquer inserto metálico, luvas, eletrodutos, kanaflex, chumbadores, chapas e demais peças e acessórios solicitados em projeto, a serem embutidas nas peças pré-fabricadas serão fornecidos pela **CONTRATANTE**;
- Não foram previstos testes de absorção e impermeabilidade das peças.

- Não foi considerada a adição de qualquer aditivo especial na composição do traço de concreto (como Xypex, Baltec Fundação ou similares);
- Preço CIF (Posto Obra), **DESCARGA DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATANTE**;
- Caso não ocorra a descarga dos produtos entregues pela **CONTRATADA** no dia da entrega, por intervenções ou impedimentos provenientes da **CONTRATANTE**, será cobrado diárias por carreta a disposição na obra, no valor de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

III - PRAZO DE ENTREGA:

- Conforme cronograma a ser definido entre as partes.

IV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/FATURAMENTO:

- 30% de sinal, pagos no ato do recebimento do pedido de compras, com emissão de recibo;
- Saldo faturado contra a **CONTRATANTE** com emissão de notas fiscais de venda mercantil, e vencimento em 20 dias de cada entrega parcial. (Nota fiscal emitida no valor cheio do produto e desconto do sinal aplicado nos boletos)

V - REAJUSTAMENTO:

- Caso haja aumento nos custos (matéria prima, mão de obra e outros), os preços serão reajustados, trimestralmente utilizando o índice INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, tendo como base a data de emissão desta proposta;

VI - VALIDADE DA PROPOSTA:

- 10 dias a contar desta data.

VII - LOCAL DA ENTREGA:

- Fiocruz Campus Maré, Av. Brasil, 4036 - Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, 21040-361

VIII - CONDIÇÕES GERAIS:

1. O material objeto desta proposta será descarregado pelo **CONTRATANTE** logo após a chegada do caminhão transportador à obra e colocado no local mais apropriado para o estacionamento do veículo e descarga do material.
2. No ato da entrega cabe ao **CONTRATANTE** conferir minuciosamente o material, pois a **CONTRATADA** se exime de qualquer responsabilidade por eventuais avarias ou mesmo desvios que possam ocorrer posteriormente à entrega do material, que ficará sob a guarda exclusiva do **CONTRATANTE**.
3. Após 15 dias de fabricação das peças, sem posicionamento do **CONTRATANTE** sobre a data de entrega, a **CONTRATADA** fica autorizada a faturar o material em estoque, dentro das condições comerciais acordadas em proposta, e entrega-lo quando solicitado;
4. No caso do cancelamento total ou parcial do presente pedido, antes ou após a entrega do material, fica o **CONTRATANTE** obrigado a ressarcir a **CONTRATADA** em 20% (vinte por cento) do valor total contratado a título de

ressarcimento, por tratar-se de produto especial, comprometendo-se ainda a pagar todas as peças produzidas e ainda não entregues.

5. No caso de atraso do pagamento das duplicatas vinculadas à compra, objeto desta proposta, fica o **CONTRATANTE** obrigado ao pagamento da parcela vencida com o acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, contados a partir do respectivo vencimento.
6. Não serão levados em consideração quaisquer acordos verbais, não expressos por escrito no presente orçamento/proposta.
7. A presente proposta fica aceita pelo **CONTRATANTE**, valendo como contrato e prevalecendo todas as cláusulas, penalidades e condições estipuladas na mesma, ficando eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

Atenciosamente,

De acordo:



Barbara Rodrigues Metri

Deptº. Técnico

Barbara Rodrigues Metri
Téc. de Edificações
R.N. 2012129441
Engemolde Eng. Ind. e Com. Ltda

Assinatura da Contratante

Testemunha 1 - _____ CPF: _____

Testemunha 2 - _____ CPF: _____

ORÇAMENTO
#419483

Cliente:
1 - CONSUMIDOR

Doutor Gunter Hans, 2210 - JARDIM TIJUCA , 79.092-612 - Campo Grande, MS

Forma de Pagamento:
DINHEIRO

Emissão: 01/04/2024
Vencimento: 11/04/2024
Vendedor: MATIAS REIS



visite o nosso site:
www.perfilferros.ind.br

#	Cód.	Descrição do Produto	Quantidade	UN	Vlr. Unit.	Vlr Liquido	Vlr Total
1	246	CANT 1/4 X 3"	150,000	BR	R\$ 517,50	R\$ 517,50	R\$ 77.625,00
Peso total (kg):							6.570,00
Total:							R\$ 77.625,00
Desconto:							- R\$ 21.780,00
Vlr. Frete:							+ R\$ 0,00
Vlr. Lfq:							R\$ 55.845,00

Observações:

DUAS PÁTRIAS



**SOLUÇÕES EM
FERRO & AÇO**



3977-7209 - 2573-7193

3866-1507 - 2573-6729

www.duaspatrias.com.br

duaspatrias@duaspatrias.com.br

Av. Dos Democráticos, 536 - Bonsucesso

CEP-21050-000-RJ

Orcamento No. 766.706 em 01/04/2024

Cond. Pgto.: A VISTA

Codigo	Descricao	Quantidade	Unitario	Desc	Desconto	R\$	Liquido	Total
1124/2	CANTONEIRA 3 x 1/4	150	PC	427,64	0,0%	0,00	427,64	64.146,00

Total_: R\$ 64.146,00

ATENCAO ! SUJEITO A CONFIRMACAO DE ESTOQUE.

Prazo de Entrega : 02 Dias Uteis.

Validade da Proposta : 01 Dias.

ORÇAMENTO VALIDO POR 24 HS



Portões Automáticos e Manuais Orçamento N° 213-24

A/c.: Sr. Caike Freitas
Empresa Integra Consultoria de Engenharia
Local de Instalação: Rio de Janeiro
Tel : (21) 9 6431-9375
E-mail:

Em resposta a sua solicitação, a empresa PORTEC tem o prazer de encaminhar para sua apreciação o nosso orçamento para o fornecimento e instalação de equipamentos conforme as opções descritas abaixo.


Portão com sistema de abertura Pivotante

- A) Confeccção de UM CONJUNTO DE PORTÕES , com sistema de abertura Pivotante,**

- Confeccionado em aço 100% galvanizado de usina.
- Requadro estrutural reforçada (tubos 100 x 50 na parede 2.00 mm),
- Batentes / Colunas 100 x 100 na parede de 2.5 mm
- Dobradiças reforçadas
- Trincos sistema ferrolho.
- Puxador interno e externo em tubos e trinco para travamento Manual.
- **Porta social embutida**
- **Igual aos desenhos enviados.**
- **Incluso carroto e impostos**

Estrutura em aço 100% Galvanizado

- Revestimento em Chapa em Bico de diamante.
- Chapa 18 em bandejas soldadas.




Fale com a Portec

portec@portec.com.br

Fábrica	Show Room Butantã	Show Room Cupecê	Show Room Saúde
11-5073 1186	11-3812 8311	11-5044 3637	11-2501 9572



Portões Automáticos e Manuais Orçamento N° 213-24



Valor total R\$ 31.000.000

Nota Fiscal (somos optantes pelo simples nacional)
Cod. NCM 73.08.3000

CONDIÇÕES CONTRATUAIS:

ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS PORTÕES E EQUIPAMENTOS

A entrega, instalação e conclusão dos serviços condicionam – se ao pagamento pontual das parcelas.

Os produtos, objeto do contrato, serão montados e ajustados no local da entrega indicado no contrato e o será no horário comercial (08:00 horas às 18:00 horas) de segunda a sexta.

Por conveniência dos Contratantes, os horários e dias para a instalação ajustes dos produtos adquiridos pelo Comprador, poderão ser alterados, desde que o façam por escrito. Não existindo tal interesse em determinar uma data específica de entrega e instalação, prevalecerá o prazo final conforme consta no item “PRAZOS PARA ENTREGAS DOS PRODUTOS”

O local de instalação dos portões deverá estar em condições para recebê-los, o ponto elétricos, hidráulicos, de gás e outros deverão estar rigorosamente em conformidade com a planta de detalhe aprovada e assinada pelo Comprador, sob pena de suspensão do prazo de instalação até que o Comprador regularize a situação.

O Comprador responsabiliza-se pelas informações e entrega de documentos necessários ao exame e consecução dos projetos e deve fazê-lo antes da assinatura do projeto final, sob pena de isentar o Vendedor por eventuais danos decorrentes da instalação e serviços realizados nos locais indicados pelo Comprador.

É do Comprador a responsabilidade pelos materiais e mão de obra, necessários a reparação de instalação hidráulicas, elétricas, gás e alvenaria, bem como de torneiras, registros, e demais acabamentos que não conste da planta de detalhes.

Se o local para a instalação dos produtos não estiver em condições de abrigá-los, o Comprador deve prepará-lo e outra data será designada para a instalação.

No dia da instalação do produto adquirido, havendo qualquer problema que impeça sua instalação seja por falhas no projeto desenvolvido e/ou na fabricação pelo contratado, fica este obrigado, a reinstalar o portão anterior de forma que se estabeleça a segurança atual do imóvel.

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

O Comprador declara expressamente que recebeu todas as informações acerca dos produtos adquiridos e serviços prestados pelo Vendedor.

Nenhum acordo verbal entre as partes será válido, quaisquer alterações devem ser objetos de aditamentos ao presente contrato.

Fale com a Portec portec@portec.com.br

Fábrica	Show Room Butantã	Show Room Cupecê	Show Room Saúde
11-5073 1186	11-3812 8311	11-5044 3637	11-2501 9572



Portões Automáticos e Manuais Orçamento Nº 213-24

Para os casos omissos e não previstos neste contrato, aplica-se, subsidiariamente, as disposições do Código Civil Brasileiro (Lei 10406-2002) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990). E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual valor teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais e de direito.

OBS.: TODA A PARTE REFERENTE À ALVENARIA, TUBULAÇÃO E FIAÇÃO, NÃO DESCRITA EM CONTRATO OCORRERÁ POR CONTA DO CLIENTE, COM A ORIENTAÇÃO DO NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

- Prazo de Entrega portão: 40 a 45 dias corridos.
- Condição e pagamento: Parcelado em 03 vezes.
- Garantia: Portão 24 meses para defeitos de fabricação.

São Paulo, 27 de Fevereiro de 2024

Hugo Ramos
Tel.: 5073-1186 / 9 9402-7703
portec@portec.com.br/www.portec.com.br



Fale com a Portec *portec@portec.com.br*

Fábrica	Show Room Butantã	Show Room Cupecê	Show Room Saúde
11-5073 1186	11-3812 8311	11-5044 3637	11-2501 9572

Mauá, 27 de Fevereiro 2024


Eng. Integra a/c Sr. Caíque

Ref: Orçamento (CIF)

Frete pago entregue na transportadora

Prezado Senhor

Em função de sua solicitação, abaixo informamos preços e condições de pagamento dos itens conforme projeto apresentado, **a saber:** que serão confeccionados em estrutura de **Ferro tubular galvanizado** dentro e fora, corte a frio, Solda Mig, acabamento, Galvite na cor cinza e fechamento com chapas Bico Diamante + Colunas.



Total R\$ 39.000,00

Salientamos, porém que o pagamento será **60% de Sinal** e o restante após, aceite do cliente e emissão da Nota Fiscal.

Atenciosamente,

Marcos Pirinelli

Gerente Geral

✉ marcos@fabrilportoes.com.br

☎ 11 9 7207-3638



www.fabrilportoes.com.br





Nova Portões

Nº 4380

ESTRUTURAS METÁLICAS

CNPJ 27.448.589/0001-41

Escritório: Rua Europa, Nº 39 – Quadra 2 – Lote 17 – Vila Santa Terezinha de Jesus – N. Iguaçu – RJ – 2658-1701.



www.facebook.com/novaportoes



[novaportoesoficial](https://www.instagram.com/novaportoesoficial)



www.novaportoes.com.br

Contratante: Integra

Endereço:

Cidade:

Tel.: (21) 96558-9490

Local da Obra: Fiocruz – Campus Maré

Prezados Senhores:

Conforme vossa solicitação, estamos apresentando proposta para fornecimento de Materiais e/ou Serviços.

Discriminação

Fabricação e instalação de um fechamento em aço galvanizado, composto por dois portões pivotantes para veículos, um portão social e bandeiras fixas (conforme projeto recebido).

Materiais a serem utilizados:

- Perfil de aço galvanizado 50 x 50 mm.
- Perfil de aço galvanizado 50 x 30 mm.
- Perfil de aço galvanizado 100 x 100 mm.
- Chapa de aço galvanizado.
- Fechadura e trincos.


Metragem total da área:

≈ 9,50 m x 3,86 m

Com social e de veículos embutidos

Obs.:

- A imagem ao lado é o projeto a ser seguido.
- Todas as chapas de aço galvanizado serão vincadas.
- Em toda a estrutura será aplicado prime para galvanizado e esmalte de acabamento (cores de tabela)



Valor total: R\$ 28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais)

Condição de pagamento 01: A Vista, com 5% de desconto **R\$ 27.000,00** (vinte e sete mil reais)

Entrada de R\$ 13.500,00 e mais uma parcela de R\$ 13.500,00 ao termino.

Condição de pagamento 02: Parcelamento direto **R\$ 28.500,00** (vinte e oito mil e quinhentos reais)

(Boleto Bancário) (Conforme aprovação de credito)

Entrada de R\$ 14.250,00 e mais quatro parcelas** de R\$ 3.562,50 para 30/60/90/120 DDL.

** Contados a partir do pagamento da entrada.

Condição de Pagamento 03: Parcelamento nos cartões.

Em até 10 (Dez) Vezes (**Sem Juros**)

Prazo de Entrega: 40 dias (contados a partir do pagamento da entrada).

Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação e/ou instalação.

Atenciosamente:

De acordo...../...../.....

Nova Iguaçu, 03 de Abril de 2024.

Cliente.

CPF: _____

Nova Portões Indústria e Comércio.

CNPJ: 27.448.589/0001-41

TELAS mercatel

COMPROMISSO COM SUA SATISFAÇÃO

Av. Eliseu de Almeida, 149-Inst. Prev. -Spaulo-Tel. 3721-9483 /2071

11 96314 3191

ORÇAMENTO 121/2024

Data da Emissão: 22.02.2024 Vendedor Jose Carlos Paes

Cliente INTEGRA CONSULTORIA

Endereço: Não informado Bairro

Cidade: Não informada Estado: RJ

Contato: BEATRIZ LIMA Telefone

e-mail beatriz.lima@integraconsultoria.eng.br Cel. (21) 98871-3721

MEMORIAL

Gradil malha 20 x 5cm fio 5,00mm, sendo fabricado em arame galvanizado e revestido de PVC verde. Montantes 40x60galv. E revestidos de PVC a cada 2,50m com sapatas 15x15 e 4 furos. Fixadores de Nylon com parafusos de INOX. Tampas de PVC.

Quantidade	Material	Preço	TOTAL
20unids	Painéis 2,50mx2,43m Fio 5mm verde....2,50M X 2,43M		
21unids	Postes c/ sapatas de 2,48m		
147unids	Presilhas de PVC com parafusos		
21unids	Tampas de Nylon		
TOTAL MATERIAL ACIMA			R\$ 18.456,00
FRETE NÃO INCLUSO			

Cond. Pagamento 50% no pedido e 50% no carregamento
PREÇO FOB - FRETE A COMBINAR

Prazo Entrega: 10 a 15 dias uteis material posto SPaulo SP

Observações: ORÇAMENTO SUJEITO A REAJUSTE
IMPOSTOS INCLUSOS
PREÇO FOB - Informar CEP E CNPJ para cálculo do frete
METRAGENS FORNECIDAS PELO CLIENTE



21/02/2024 - quarta-feira as 16:59:46

Orçamento nº: 008371-24

Data Emissão: 21/02/2024

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NAO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Código 13424	Nome do Cliente INTEGRA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Contato	Vendedor LEYDIANE						
Endereço RUA FRANCISCO EUGENIO Bairro: SAO CRISTOVAO			Condição de Pagamento A VISTA						
CEP 20.941-120	Cidade RIO DE JANEIRO - RJ	Telefone 2(19) 9281-9129 / 2(19) 9281-9129 / 2(Parcelamento						
CNPJ / CPF 28.499.841/0001-04	Inscrição Estadual isento								
Endereço para Entrega									
Data / Hora Entrega									
Código	Item	UN	Peso	Qtde	Vir IPI	Vir ST	Vir Unit.	Vir Bruto	
47821	FIXADOR NYLOFOR POLIAMIDA VERDE 40X60 MM	PC	2,940	147,000	0,000	0,000	6,5003	955,54	
10795	PAINEL NYL SLIM FIO 4,30 2,43X2,50 VD	PC	328,000	20,000	0,000	0,000	763,2900	15.265,80	
1892	POSTE NYL 40X60X1,25 ALT. 3,20 BC VERDE	PC	132,300	21,000	0,000	0,000	267,3000	5.613,30	
9676	TAMPA NYLOFOR POLIAMIDA VERDE 40X60MM	UN	0,000	21,000	0,000	0,000	4,5000	94,50	
Vir Bruto Produtos / Serviços 21.929,14		Frete 0,00	Seguro 0,00	Desp. Acessória 0,00	Desc. Total 0,00	IPI Total 0,00	ST Total 0,00	Valor Total do pedido 21.929,14	Valor Total de Faturamento 21.929,14
Assinatura do Cliente									

CONDIÇÕES GERAIS

- 1 - Aprovação de pedidos e condições de pagamento sujeitas à análise de crédito.
2 - Orçamento sujeito à alterações após a conferência da condição do local de instalação do cercamento.

Autorizo a execução ou venda de acordo com os dados e valores acima citados.

Data: ____ / ____ / ____

Ass.: _____

INTEGRA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

TEAR TELAS DE ARAME LTDA

Avenida Emalto 540

CNPJ: 21.642.939/0001-20

TIMOTEO - RJ

teartela@teartelas.com.br

BAIRRO: Núcleo Industrial

INSC. EST.: 6874824210053

www.teartelas.com.br

CEP: 35180003

Fone: (31) 3848-8040

(31) 98675-0995

(31) 99067-4382

(31) 98841-2950

